

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.6

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov.“.

Systémové číslo VZ: P19V00000026

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel uvádí, že se jedná o poslední dodatečnou vysvětlující informaci, na kterou v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ odpovídá.

Dotaz:

„Novostavba parkoviště Kamenný Vrch“

V reakci na Vysvětlující informace k zadávacím podmínkám č. 5, Vysvětlení č. 2 – námitka:

Bilance zemních prací na základě Soupisu prací

SO 100: Komunikace

VÝKOPY

1.	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m3	32,00
5.	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 - lesní hrabanka	m3	394,30

$(2442+195+23+157+183+498+445)*0,1$

6.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	44,48
11.	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - 50%	m3	879,08

terén bude oproti výkresům níže, neboť zde dojde k likvidaci pařezů, což způsobí pokles, který nelze přesně odhadnout

dle řezů 14 pod komunikaci D.1.1.2.d-3;(5*0,5*20)/2

pro geomříže;690/2

13.	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 - 50%	m3	879,08
17.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 50%	m3	608,80

19.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 - 50%	m3	608,80
		VÝKOPY CELKEM	m3	3 446,54
		NÁSYPY A ZÁSYPY		
15.	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	2 140,00
		poznámka; dle inženýrsko - geologického průzkumu je dle hodnocení napsáno, že vytěžený materiál je jen podmíněčně vhodný pro aktivní vrstvy násypů a je obtížně zhuťnitelný, proto bude muset být dovezený, což lze vyřešit až při realizaci 1405 schodiště a chodníky, bude použita stávající zemina; $9 \times 2,5 \times 2 = 45$ 735 pro geomříže, hutnit po vrstvách, dle sdělení projektanta lze použít stávající zeminu; = 690		
16.	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - množství bude upřesněno při realizaci	t	2 669,50
		1405*1,9		
21.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	170,80
		735 + 170,8 = NÁSYPY ZE ZEMINY Z VÝKOPŮ CELKEM	m3	905,80
		ODVOZ A POPLATEK		
31.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 070,62
		množství bude upřesněno po odstranění pařezů, kdy bude terén jinak, než je zaměřený; $1758,162 - 735 + 1217,6 - 275$ lesní hrabanka zbytek; $394,3 - (264,9 + 15,018 + 41,52)$ balvany; 32		
32.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 070,62
33.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina s kamením	t	3 739,92
		2038,624*1,8		
		32*2,2		
		3 446,54 m3 - 2 070,62 m3 = (NEODVEZENÝ MATERIÁL ZE STAVBY)	m3	1 375,91

Podle bilance zemních prací zůstane po dokončení prací na staveništi **470,11 m3** (1375,91 – 905,8) neodvezené zeminy.

Dotaz 1: Doplní zadavatel příslušné položky pro likvidaci přebytku zeminy do soupisu prací?

V ZD není řešen dočasný zábor staveniště.

Dotaz 2: Poskytne zadavatel plochy pro dočasný zábor pro mezideponii na uložení zemin pro zpětné použití?

Vysvětlení:

K 1. části dotazu:

Ano, na deponii by mělo zůstat 470,11m3 pro pozdější sadové úpravy, které nejsou součástí této PD.

K 2. části dotazu:

POV byl zpracován dodatečně dne 3. 4. 2019, kde byla plocha určená (pro skladování materiálu + zařízení staveniště vč. oplocení) na hořejších původních parkovištích ze zatravnovací dlažby viz příloha POV. V rozpočtu není počítán dočasný zábor (plochu poskytuje zadavatel).

S pozdravem



V Chomutově 10.4.2019

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-