

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ORGANIZACE JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO ČESKÝ LEV CHOMUTOV, z.s.
Místo stavby	parc.č.860, k.ú. Chomutov II
Obec/ Část obce:	Chomutov (562971)
Katastrální území:	Chomutov II (652636)
Číslo parcel dotčených stavbou	860, k.ú. Chomutov II
Charakter stavby :	objekt občanské vybavenosti
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

ÚVOD

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce WC chlapců v 1.NP objektu ZŠ a MŠ Duhová cesta.

ZEMNÍ PRÁCE

Nebudou prováděny.

ZÁKLADY

Zůstanou zachovány.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Nosné (obvodové) i nenosné konstrukce jsou v objektu řešeny jako cihelné zdivo.

Stávající dělicí příčky mezi jednotlivými WC jsou plechové. Tyto příčky budou odstraněny.

Budou provedeny nové dělicí sanitární příčky do vlhkého prostředí. Celková výška příček bude 2020mm včetně rektifikačních nožek výšky 150mm. Použitý materiál budou desky HPL laminát v tl.10mm v barvě dle výběru investora. Dveře budou opatřeny samozavíracími panty a nerez zavíračem se signalizací volno/obsazeno. Kování bude nerez. Horní profily a U profily pro uchycení desek na stěnu budou z eloxovaného hliníku.

Stávající SDK předstěna pod oknem u pisoárů bude odstraněna.

Budou provedeny nové SDK předstěny pod oknem v předsíni i na WC, které budou do výšky 1600mm a předstěna v kabinách bude provedena až do výšky stropu. Předstěny budou provedeny z SDK desek tl.12,5mm impregnovaných na stěnové profily CW 75/50/0,6mm které budou vsazené do profilů UW 75/40/0,6mm. Do předstěn budou osazena revizní dvířka pro přístup k čistícím kusům na kanalizaci a pro přístup k uzávěru vody. Umístění dvířek je patrné z výkresové části.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stávající vodorovné konstrukce zůstanou zachovány, budou provedeny pouze úpravy povrchů.

ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnitřní povrchy stěn budou oškrábány a budou odstraněny stávající keramické obklady.

Keramické obklady budou provedeny nové do výšky 1600mm a od výšky 1600mm, včetně stropu budou provedeny nové štukové omítky.

Stávající keramická dlažba bude odstraněna, včetně lepidla až na cementový potěr.

Bude provedena nová nátěrová hydroizolace s přesahem 500mm na stěny a v místě sprchového koutu do výšky 1600mm pod obklady a bude provedena nová keramická dlažba s třídou protiskluzu R10.

SCHODIŠTĚ

Neřeší se

IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU

Bude provedena nová nátěrová hydroizolace s přesahem 500mm na stěny a v místě sprchového koutu do výšky 1600mm pod obklady.

Izolace proti radonu se neřeší.

IZOLACE TEPELNÉ

Neřeší se

KRYTINA STŘEŠNÍ

Stávající.

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ – KROV, ZÁVĚTRÍ

Neřeší se.

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Neřeší se.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Stávající ocelové zárubně budou zachovány, bude provedeno jejich obroušení a bude proveden nový nátěr. Dveřní křídla budou vyměněna za nová plná dřevěná.

OBKLADY A DLAŽBY

Stávající keramické obklady a dlažby budou odstraněny a budou provedeny nové keramické obklady do výšky 1600mm a dlažba bude také nová keramická s třídou protiskluzu R10

MALBY

Zděné stěny budou natřeny penetračním nátěrem a omyvatelnou barvou určenou pro vnitřní nátěry.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny.

Nové instalační (zařizovací) předměty a výtokové armatury budou podle výběru investora a instalace těchto zařizovacích předmětů a výtokových armatur bude přizpůsobena daným typům zařízení.

Nad jednotlivými zařizovacími předměty budou instalovány výtokové armatury – převážně pákové chromované keramické baterie výroby (umyvadlové stojánkové, dřezové, sprchové nástěnné a vanové se sprchou). Jednotlivé zařizovací předměty budou na svislé odpadní potrubí, případně přímo na ležaté svody napojeny přes zápachové uzávěrky, tzn. sifony.

KOMÍNOVÁ TĚLESA

Neřeší se

VODOVOD A KANALIZACE

Stávající stoupací potrubí zůstane zachováno, ostatní potrubí bude provedeno nové.

ELEKTROINSTALACE + VYTÁPĚNÍ

Bude provedena úprava elektroinstalace pro připojení nového zásobníku na teplou vodu a budou osazena nová svítidla.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Nemění se.

KOMUNIKACE – POJEZDOVÁ PLOCHA + CHODNÍK

Neřeší se

PARKOVÁNÍ

Neřeší se.

KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Neřeší se.