




km 0.000 00 – napojení na ulici Palachova




km 0.020 00




km 0.040 00




km 0.060 00




km 0.080 00



km 0.100 00



km 0.125 70 – napojení na ulici Sokolská



Konstrukční skladby:

1 komunikace (D1-N-2-V-PIII)			
ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM	
spoj. asf. postřik 0,7km/m ²	ČSN 73 6129		
ACP 16+	ČSN 73 6121	70 MM	70MPa
ŠDA	ČSN 73 6126-1	150 MM	
ŠDB	ČSN 73 6126-1	150 MM	45MPa
CELKEM :		min.410 MM	

2 chodník (D2-D-1-CH-PIII)			
zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM	50MPa
ŠD	ČSN 73 6126-1	150 MM	30MPa
CELKEM :		min.240 MM	

3 přejezdový chodník (D2-D-1-O-PIII)			
zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM	
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	70MPa
ŠD	ČSN 73 6126-1	200 MM	30MPa
CELKEM :		min. 320 MM	

4 travnaté plochy			
mulč		100 MM	
folie proti kořenům			
ornice		250 MM	
CELKEM :		350 MM	

Pozn.1: Inženýrské sítě jsou zakreslené dle podkladů od jednotlivých správců.
Pozn.2: Kanalizace a vodovod jsou zakreslené dle PD Chomutov, Komenského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, CV 011 147.
Pozn.3: Před zahájením stavebních prací je nutné jednotlivé sítě vytýčit.

SINGS

vypracoval KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing. KOLLARČIKOVÁ	SINGS projektční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	datum 08/2018	stupeň SP
akce REKONSTRUKCE ULICE KOMENSKÉHO V CHOMUTOVĚ - 1. ETAPA - V ÚSEKU PALACHOVA - SOKOLSKÁ k.ú. Chomutov 2			formát 3 x A4	číslo výkresu C.105.
výkres C.100. Komunikace CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			měřítko 1 : 100	