

Konstrukční skladby:

(1) komunikace (D1-N-2-V-PIII)

ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. postřik PS–C 0,6kg/m²	ČSN 73 6129	
ACP 16+	ČSN 73 6121	70 MM
$ŠD_A$	ČSN 73 6126-1	80 MM . . 80MPa
CELKEM :		190 MM

(2) chodník (D2-D-1-CH-PIII)

zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM
ŠD	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		240 MM

(3) přejezdový chodník (D2-D-1-VI-PIII)

zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM
ŠD	ČSN 73 6126-1	250 MM
CELKEM :		370 MM

(4) parkoviště (D2-D-1-VI-PIII)

voděpropustná zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM
sorpční geotextílie		
ŠD	ČSN 73 6126-1	250 MM
CELKEM :		min.370 MM

(5) travnaté plochy

travní semeno	20g/m²
ornice	100 MM
CELKEM :	100 MM

Pozn.1: Inženýrské sítě jsou zakreslené dle podkladů od jednotlivých správců.
Pozn.2: Kanalizace a vodovod jsou zakreslené dle PD Chomutov, Komenského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, CV 011 147.
Pozn.3: Před zahájením stavebních prací je nutné jednotlivé sítě vytýčit.

Pozn.4: DODATEK PŘEDSTAVUJE VÝMĚNU PLASTOVÝCH ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC ZA VODĚPROPUSTNOU ZÁMKOVOU DLAŽBU.

SINGS

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 13.2.2020

vypracoval	kreslil	odpovědný projektant	
KOLLARČÍKOVÁ	HP 1050 C	Ing. KOLLARČÍKOVÁ	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz
kraj: ÚSTECKÝ	obec: CHOMUTOV	investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	

akce	datum	stupeň
REKONSTRUKCE ULICE KOMENSKÉHO V CHOMUTOVĚ - 2. ETAPA - V ÚSEKU SOKOLSKÁ - NA PRŮHONU k.ú. Chomutov 2	10/2019	DODATEK K PD
	formát: 2 x A4	číslo výkresu: 2.
výkres: C.100. Komunikace VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - dodatek	měřítko: 1 : 50	