




km 0.000 00 – napojení na ulici Palachova




km 0.020 00




km 0.040 00




km 0.060 00




km 0.080 00




km 0.100 00




km 0.120 00




km 0.140 00



km 0.160 00



km 0.185 50 – napojení na ulici Na průhoně



Konstrukční skladby:

1 komunikace (D1-N-2-V-PIII)		
ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. asf. potřík 0,7km/m ²	ČSN 73 6129	100MPa
ACP 16+	ČSN 73 6121	70 MM
SD _A	ČSN 73 6126-1	150 MM
SD _B	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		410 MM

2 chodník (D2-D-1-CH-PIII)		
zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM
SD	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		240 MM

3 přejezdový chodník (D2-D-1-VI-PIII)		
zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM
SD	ČSN 73 6126-1	250 MM
CELKEM :		370 MM

4 travnaté parkoviště		
zatravnovací dlaždice z HDPE	ČSN 73 6131	min.40 MM
lože-zahliněný písek (0-4)	ČSN 73 6126-1	40 MM
SD-zahliněná (0-32)	ČSN 73 6126-1	250 MM
CELKEM :		min.330 MM

5 travnaté plochy		
travní semeno		20g/m ²
ornice		100 MM
CELKEM :		100 MM

Pozn.1: Inženýrské sítě jsou zakreslené dle podkladů od jednotlivých správců.
Pozn.2: Kanalizace a vodovod jsou zakreslené dle PD Chomutov, Komenského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, CV 011 147.
Pozn.3: Před zahájením stavebních prací je nutné jednotlivé sítě vytýčit.

SINGS

vypracoval KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing. KOLLARČIKOVÁ	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	datum 08/2018	stupeň SP
akce REKONSTRUKCE ULICE KOMENSKÉHO V CHOMUTOVĚ - 2. ETAPA - V ÚSEKU SOKOLSKÁ - NA PRŮHONU k.ú. Chomutov 2			formát 4 x A4	číslo výkresu C.105.
výkres C.100. Komunikace CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			měřítko 1 : 100	