

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.
2.01	PŘEDSÍŇ DÍVKY	4,32	3230
2.02	WC DÍVKY	11,80	3230
2.03	HYGIENICKÁ KABINA	2,10	3230
2.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,53	3230
2.05	PŘEDSÍŇ UČITELÉ	1,73	3230
2.06	WC UČITELÉ	1,30	3230
2.07	PŘEDSÍŇ CHLAPCI	6,75	3230
2.08	WC CHLAPCI	11,53	3230


LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- | | |
|--|--|
| (A) –demontáž 6 ks keramických WC a 4 ks pisoáru | (O) –demontáž rozvodů EL |
| (B) –demontáž 7 ks umyvadel vč. 7 ks směšovacích baterií | (P) –demontáž rozvodů vody |
| (C) –demontáž výlevky | (Q) –demontáž rozvodů kanalizace |
| (D) –odstranění keramického obkladu WC dívky –výška –1,80 m | (R) –vyspravení a natření litinových radiátorů |
| (E) –odstranění keramického obkladu úklidová komora –výška –1,80 m | (S) –demontáž podlahové vpusti |
| (F) –odstranění keramického obkladu WC chlapci –výška –1,80 m | (T) –demontáž 2 ks dveřních křídel 700/1970 včetně dřevěných prahů a zárubní |
| (G) –odstranění keramického obkladu WC učitelé –výška –1,80 m | (U) –odstranění olejové malby |
| (H) –odstranění keramické dlažby v celém sociálním zařízení–plocha –16,8 m2 | |
| (I) –demontáž vypínačů – 7 ks | |
| (J) –demontáž 15 ks světel | |
| (K) –demontáž 5 ks dveřních křídel 600/1970 včetně dřevěných prahů | |
| (L) –demontáž 4 ks dveřních křídel 800/1970 včetně dřevěných prahů a zárubní | |
| (M) –odstranění 6 ks boxů na papírové utěrky | |
| (N) –odstranění 3 ks zásobníku mýdla | |

Rozměry je nutné před zahájením prací ověřit na stavbě vzhledem ke stáří a členitosti objektu. Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz	
Ing. Šárka Pelcová	Bc. M. Buchtová	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
Oprava sociálního zařízení ZŠ Písečná pavilon A			FORMÁT	2x A4
			DATUM	03/2019
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.5