



Umístění stožárů od krajnice asfaltu vozovky podle požadavků SÚS Ústeckého kraje bude 75cm.

Souběhy a křižování v zemi uložených sítí musí být provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 6005.

Vytýčení podzemních inženýrských sítí není možno odměřovat dle výkresu "situace" - je uvedeno pouze v přesnosti úměrné měřítku výkresu před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit přesné vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí tak, aby výkopovými pracemi nedošlo k jejich poškození. Tato vytýčení jsou povinni na vyžádání provést jednotliví majitelé vyskytující se sítí. Po ukončení pokládky kabelů, ale před jejich záhozem musí být provedeno zaměření skutečné trasy kabelů a jeho archivování. Všechny zemní práce musí být prováděny při průběžné konzultaci s majitelem pozemku a prokazatelným se zápisem do stavebního deníku. Dokumentace skutečného provedení bude součástí dodávky vybraného zhotovitele stavby.

Všechny zemní práce budou provedeny ručně se zvýšenou pozorností!

Investor neprovedl na akci geologický rozbor /uvažovaná třída zeminy č.3-4/

VYPRACOVAL R.Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	<div>C&C PROJEKT s.r.o. Zahradní 252 Kláštepec nad Ohří ICO 250 47 418 T:777 631 814</div> <div>C&C</div>	
OKRES: Chomutov		OBEC: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov					
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov Veřejná infrastrutura				FORMAT	2xA4
				DATUM	23.10.2019
				STUPEN	DUR
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 090919	
Umístění stožárů VO - křižovatky a souběhy				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				090919	D.2.1.17