

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.5

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov“.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazečů z 1.3. a 2.3.2021.

Dotaz č. 1:

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je od 30.4.2021. S ohledem na skutečnost, že v tu dobu již nebude doba vegetačního klidu a je nutno vykácet keře a stromy vznášíme dotaz, zda nebude mít zhotovitel problémy s povolením kácení a zda by nebylo vhodnější kácení provést do konce 03/2021 např. Technickými službami města Chomutova a položky z VV do soutěže vyškrtnout.

Vysvětlení č. 1

Kácení stávajících dřevin není významného charakteru, v rámci akce nebudou káceny dřeviny vyžadující povolení ke kácení, avšak je potřeba dodržet veškerá opatření k ochraně stávajících dřevin,

Dotaz č. 2:

Ve VV registrujeme pouze položky na poplatky za skládku suti betonu a železobetonu a zeminy a kamení. Postrádáme položku pro uložení stavební suti asphaltové, která vyplývá z položek č. 8 a 13 (11313 a 11372D).

Vysvětlení č. 2

Jak je v rozpočtu správně napsáno „s vyzískaným materiálem je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejich splnění je asphaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“

Byla provedena zkouška pro stanovení obsahu Polycyklických aromatických uhlovodíků – PAU. Asphaltová směs byla zatříděna ve skupině T2 (16mg/kg suš.) nejedná se tedy o odpad ze stavby. Protokol č. 24-20-50-059 přikládáme.

Dotaz č. 3.:

Ve výkazu výměr soubor VON postrádá položku na zkoušky hutnění včetně specifikace jejich rozsahu (počet a druh – statika x dynamika, pláš, šterkodrtě...)

Vysvětlení č. 3

Položka je doplněna ve VV, který je přílohou této vysvětlující informace s platností od 4.3.2021.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr soubor VON je uvedena položka č. 6 na zpracování RDS. V jakém rozsahu bude chtít soubor objednatel provést a je nutné RDS vůbec zpracovávat? Podle projektové dokumentace, která je součástí VZ, není možno stavbu realizovat? Pokud zhotovitel bude stavbu realizovat dle PD zveřejněné ve VZ, máme za to, že je tato položka ve VV zbytečná a měla by být odstraněna.

Vysvětlení č. 4

Položka RDS je odstraněna z výkazu výměr, který je přílohou této vysvětlující informace s platností od 4.3.2021

Dotaz č. 5:

Položka:

38 2020_OTSKP 21197 A OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 27,200 0,00
viz pol. 21152: $(0,8\text{m} \cdot 0,4\text{m}) \cdot 2 \cdot 85\text{m} = 27,200$ [A]m2
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry).

Výpočet, který je uveden popisu neodpovídá množství, které bude potřeba na realizaci.

Žádáme o prověření a případnou opravu v množství.

Vysvětlení č. 5

Položka je opravena ve VV, který je přílohou této vysvětlující informace s platností od 4.3.2021.

Příloha:

Slepý položkový rozpočet-výkaz výměr PLATNÝ od 4.3.2021

Protokol č. 24-20-50-059 k asfaltové směsi.

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek