

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.8

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov“.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazečů z 10. 3. a 11.3.2021.

Dotaz č. 1:

V novém výkazu výměr (platný od 8.3.2021) je uvedena položka č. 44 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM SC C8/10 – 343,530 m³.

viz Technická zpráva + dodatek, Vzorové řezy, Situace a Koordinační situace – dodatek (plochy odměř. z dwg):

komunikace – oprava vozovky: $(20016 \text{ m}^2 + 94 \text{ m}^2) * 0,1$ (předpoklad 10% plochy) $* 0,15 \text{ m} = 301,650 \text{ [A]m}^3$

komunikace - nová kce + rozšíření: $349 \text{ m}^2 * 0,12 = 41,880 \text{ [B]m}^3$

$A+B=343,530 \text{ [C]m}^3$

Výpočet, který je uveden v popisu neodpovídá výměře komunikace – oprava vozovky- oprava vozovky, která by měla být ve výměře 2016m² nikoliv 20016m².

Opraví zadavatel výpočet výměry, případně opraví dané množství v rozpočtu?

Vysvětlení č. 1:

Jako přílohu této vysvětlující informace přikládá opravený rozpočet s následující úpravou:

- V SO 01, pol. č. 44 (567104) opravena chybná hodnota ve VV (20016m² na 2016m²)

Dotaz č. 2:

Dle nového výkazu výměr platného od 8.3.2021 je uvedena položka č. 43 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU – 3,320 m³.

obnova kčních vrstev vozovky po překozech IS v ploše plánované rekonstrukce krytu: $(6,3 \text{ m} + 10,3 \text{ m}) * 0,2 \text{ m}^2$ (předpoklad)=3,320 [A]m²

Ve výkazu výměr je uvedena měrná jednotka m³. Ve výpočtu se uvádí měrná jednotka m².

Proveří zadavatel danou měrnou jednotku, případně opraví měrnou jednotku ve výkazu výměr?

Vysvětlení č. 2:

Jako přílohu této vysvětlující informace přikládá opravený rozpočet s následující úpravou:

- V SO 01, pol. č. 43 (567101) opraveno chybné ozn. výsledné MJ ve VV (m2 na m3), množství je správně.

Dotaz č. 3:

V novém výkazu výměr (platný od 8.3.2021) je uvedena položka č. 61 OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚR DO 40 MM HDPE 40mm fialové barvy s umístěným tahovým prvkem na protažení kabelu 71,8m

rezervní trubky v místě doplň. chrániček pro vedení Vodafone, viz Technická zpráva a Koordinační situace:
 $(21,1\text{m}+12,6\text{m}+2,2\text{m})\cdot 2=71,800\text{ [A]m}$

Požaduje zadavatel po uchazeči přesunutí výše uvedeného sdělovacího kabelu?

Tyto práce zajišťují správci sítí.

Má zadavatel k dispozici vyjádření správce sítí, kterých se přeložení kabelu týká?

Vysvětlení č. 3:

K dotazu k pol. č. 61 (75I921) - jedná se pouze o instalaci rezervní chráničky pro budoucí potřebu, přesunutí kabelu není její součástí.

Zadavatel jako přílohu vysvětlující informace přikládá vyjádření správce sítí s podmínkami.

Dotaz č. 4:

Projektová dokumentace předpokládá v plochách úpravy stávajících komunikací provedení rekonstrukce odfrézováním povrchu a bet. podkladu v celkové tl. 50 mm a položení nové živičné vrstvy ACO v tl. 50 mm.

Nepředpokládá tedy proměnlivou tloušťku frézování.

Dodavatel se domnívá, že tato úprava (tj beze změn spádů oproti současnosti) nezajistí řádné odvodnění plochy.

Má Zadavatel ověřeno, že plocha splňuje normové příčné a podélné spády, které zajistí řádné odvodnění plochy komunikací ?

Dotaz č. 5:

Dodavatel se domnívá, že provedení pouze jedné asfaltové vrstvy (ACO 11 tl. 50 mm) na stávající betonový povrch povede k prokopírování dilatačních spár a trhlin z betonového podkladu do obrusné vrstvy ACO.

Neuvažuje Zadavatel o opravě konstrukce v tloušťkách vylučujících možnost těchto poruch, případně v kombinaci s provedení opatření proti prokopírování trhlin a dilatací?

Vysvětlení č. 4 a č. 5

"Z důvodu zamezení prokreslení dilatačních spár z pokladních betonů do nové obrusné vrstvy, budou dilatační spáry geodeticky zaměřeny, poté bude položena obrusná vrstva živice, následně se provede vytýčení dilatací a jejich přiznání prořezem a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou."

Doplňen je VV pol. 58920 a 919111 (řezání asf. a zálivka) o 1000 m a pro zaměření/vytýčení je doplněna nová pol. 02911 s výměrou 2 x 10 hm (1 hm = 100 m).

Vysvětlení č. 6

Z VRN vypuštěna pol. odborného dozoru.

Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že z důvodu zabezpečení zveřejnění Vysvětlující informace č. 8 v souladu se zákonem tj. 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 19.3.2021 do 10:00 hodin.

Přílohy:

P3_Slepý výkaz výměr PLATNÝ k 12.3.2021

Vyjádření správce sítí s podmínkami

V Chomutově dne 12.3.2021

Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek