KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	K.Ú. CHOMUTOV I
DRUH POVRCHU	ZPEVNĚNÁ PLOCHA
PARCELNÍ ČÍSLO	1686/1



Hloubka Výkopu [m]	-1,60	-1,57
Dno kanalizace [m]	-1,50	-1,47
Stanicení [m]	0	1,60

Dimenze [mm]	150	1,60
Materiál	PVC-KG	1,60
Spád [%]	2,00%	1,60

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOZENÍ POTRUBÍ PVC

ULOŽENÍ NAD HLADINOU SPODNÍ VODY



ULOŽENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY



LEGENDA

1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU,ŠTĚRKOPÍSK.)
5 TROUBY PVC
6 PAŽENÍ RÝHY
7 ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENÁŽ, FRAKCE 16–32mm (8–16mm)

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150 – 160x3,6	1000	460	130
DN200 – 200x4,5	1150	500	150
DN250 – 250x6,1	1200	550	150
DN300 – 315x7,7	1250	615	150
DN400 – 400x9,8	1300	700	150
DN500 – 500x12,2	1450	800	155
DN600 – 630x15,4	1550	930	155

REFUEL WORKS .COM

refuel s.r.o
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

číslo projektu: 215

název projektu: Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova

lokace: Přemyslova, Chomutov

investor: Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

autoři: Ing. arch. Zbynek Ryška,
Ing. arch. Jan Skoupý,
Ing. arch. Denisa Kyselicová

stupeň projektu: **DPS**

Dokumentace pro provádění stavby

HIP: Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie, zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu autora zakázano.

část dokumentace: **SO 09**

Kanalizace splašková

Odpovědný projektant: Ing.Stanislav Lesák, aut.Ing.
ČKAIT 0300372

projektant části: Ing. Jan Uchtil, uchytil@kapatelier.cz

KAP atelier s.r.o.
Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
tel.: 474 652962, 777 290173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz

měřítko: 1:50

číslo paré:

jednotky: Metrický system
Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou milimetrech.

rev. 00

název: SO 09 Kanalizace spl.
PODÉLNÝ ŘEZ KANAL. PŘÍPOJKOU - PÍTKO

číslo: SO 09 04