

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.6

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká“.

Systémové číslo VZ: **P21V00000042**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám na základě dodatečných dotazů doručených zadavateli dne 2.6.2021.

Dotazy z 2.6.2021 l. uchazeč:

Dotaz č. 1:

ZTI - objekt SO-02

8 Trubní vedení

- pod pol. č. 54 - Dodávka a MTŽ retenční nádrže vč. vystrojení, dopravy a jeřábu (bližší specifikace není, pouze v PD že má být betonová) – prosíme o bližší technické zadání hl. vystrojení nádrže

Vysvětlení č. 1:

Vystrojení betonové retenční nádrže bylo doplněno do výkazu

- ponorné čerpadlo Alfapumpy 3,5SEm3/18 , zpětná klapka, ochrana proti běhu na sucho, sací koš, výtlak PEHD DN32

Dotaz č. 2:

722 Vnitřní kanalizace

- Pod pol.č.76 - Odtok.sprch.žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápach.uzávěr.- 4ks (též v PD výkres znázorněné žlaby), avšak v TZ, legenda zařizovacích předmětů uvedené – sprchové akrylát.vaničky - ROZPOR v PD

Vysvětlení č. 2:

Ve výkaze i v PD odtokové sprchové žlaby. Ve výkazu ZTI došlo k chybě s uvedením akrylátových vaniček.

- Platí soupis prací - tj. sprchové žlaby.

Dotaz č. 3:

722 Vnitřní vodovod

- Ve VV chybí veškeré vodovodní armatury na vnitřním rozvodu – pouze pod pol. č. 89 2ks KK 5/4“ (chybí např.- další KK, filtr, zpětná klapka, poj. ventil, roháčky, pračkové ventily/pro myčku ventily)

Vysvětlení č. 3:

Vodovodní armatury doplněny do výkazu

Armatury jsou ve vodoměrné šachtě, tedy v položce pod kódem "722270103" s názvem "Vodoměrové sestavy...".

Rohové ventily jsou součástí soupisu prací v položce pod kódem "725813111".

Doplněn pračkový ventil do soupisu prací.

Dotaz č. 4 a Vysvětlení č. 4:

725 Zařizovací předměty

- Ve VV chybí zdroj 230/24 V pro pisoáry umístěné v místnosti č. 1.10 a 1.22 - 2ks + též chybí zdroje 230/24 V pro autom. výtok. ramínka nerez. mycích žlabů v místnosti č. 1.07 a 1.09 - 2ks

Zdroje doplněny do výkazu

- Ve VV chybí madla pro ZTP u umyvadel a WC klozetů v místnosti č. 1.11 a 1.12 - 8ks

Madla pro ZTP doplněna do výkazu

- Ve VV chybí sprch. zalamovací dveře v místnosti č. 1.19 a 1.23 - 4ks

Sprchové zalamovací dveře jsou uvedeny ve stavební části objektu pod kódem "7676403r02.2.9"

- Ve VV pod pol.č.106 uvedené – umyvadla keram. kruh. pr. 400 mm – 6ks, dle TZ, legendy zařizovacích předmětů mají být osazené na desky – ty však ve VV chybí

Desky pod umyvadla doplněny do výkazu

Dotaz č. 5:

729 Předstěnové instalace

- Ve VV chybí instalační předstěna pro závěsnou výlevku – uvedená pod pol.č.113 výlevka keramická bílá, dle TZ, legenda zařizovacích předmětů – má být závěsná

Vysvětlení č. 5:

Do výkazu doplněna instalační předstěna pro zavěšenou výlevku

Dotaz č. 6:

ZTI – objekt SO-03

722 Vnitřní vodovod

- Ve VV chybí veškeré vodovodní armatury na vnitřním rozvodu – pouze pod pol. č. 77 1ks KK 5/4“ (chybí např.- další KK, filtr, zpětná klapka, pojistný ventil, roháčky)

Vysvětlení č. 6:

Armatury jsou ve vodoměrné šachtě, tedy v položce pod kódem "722270103" s názvem "Vodoměrové sestavy...".

Doplněny rohové ventily do soupisu prací.

Dotaz č. 7 a Vysvětlení č. 7:

725 Zařizovací předměty

- Ve VV chybí zdroje 230/24 V pro pisoár umístěný v místnosti č. 1.06 a nerezové automat. umyvadlo umístěné tamtéž - 1+1ks

Zdroje doplněny do výkazu

- Ve VV chybí madla pro ZTP u umyvadla a WC klozetu v místnosti č. 1.04 - 4ks

Madla pro ZTP doplněna do výkazu

- Ve VV pod položka č. 95 uvedený - El.ohříváč zásob. přepad. **beztlakový** 5 l/2 kW – 3ks, avšak dále jsou uvedené baterie tlakové – zásobníky musí být **tlakové + příslušen.** - **bezpečnostní pojistné soupravy** – 3ks

Položka č.95 byla upravena ve výkaze

- Ve VV pod položka č. 95 uvedený - El.ohřívač zásob. přepad. beztlakový 5 l/2 kW – 3ks, avšak dále jsou uvedené baterie tlakové – zásobníky musí být tlakové + příslušen. - bezpečnostní pojistné soupravy – 3ks

Položka č.95 byla upravena ve výkaze

Dotazy z 2.6.2021 II. uchazeč

Dotaz č. 1:

SO 03 – Vstupní objekt a oplocení

1. V projektové dokumentaci je navržena nerezová síť. Pro správné stanovení ceny, bychom potřebovali specifikovat průměr lanka sítě, velikost ok, průměr a konstrukci napínacích lan. Dále bychom chtěli upozornit, na základě informací dodavatele sítě na tyto skutečnosti:

- nerezová síť musí být připečená po celém svém obvodu ke kulatému profilu (lanko, trubka);
- nerezová síť neustále pne a na obvodové konstrukci (lanko, trubka) a vytvoří průhyb. Při vzdálenosti 9 m je průhyb cca 27 cm.

Bylo s tímto uvažováno při zpracování projektové dokumentace?

Vysvětlení č. 1:

Pro dodávku prvků nerezové sítě bude dodavatelem vypracována výrobní dokumentace a odsouhlasena architektem. V dokumentaci je počítáno s napínacími prvky kotvenými do žb konstrukce.

Dotaz č. 2 a Vysvětlení č. 2:

SO 02 – Vstupní objekt kemp

1. Ve výkrese D.1.1.03 PŮDORYS, je na jihozápadní straně objektu zakreslena prosklená stěna s dveřmi D12. Soupis prací a dodávek obsahuje pouze položku dodávky, montáže dveří D12 a ocelové konstrukce před touto stěnou (viz. položky níže). Položky pro zbývající část této stěny v soupisu prací a specifikacích prvků chybí. Žádáme tedy tímto o doplnění.

192	K	7676r02.2.13	Dodávka a montáž prosklené sestavy s dveřmi 1400/2750+900/2750+500/2750mm ozn. D12	kus	2,000
197	K	767r02.2.16	Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce prosklené sestavy vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kg	341,556

VV viz. výkres č. D.1.1.03

VV Jackl 180x100x8mm - 30,462 kg/m

Položka č. 192 zahrnuje dodávku a montáž celé prosklené stěny v místnosti 1.01 stavebního objektu SO 02. Součástí této prosklené stěny jsou 2ks dvoukřídlých dveří rozměru 1400/2750, ozn. D12 a 2ks skleněných portálů rozměru 4260/2750 v AL rámu bez označení. Bližší specifikace viz PD výkres č. D.1.1.03 PŮDORYS a D.1.1.09 SPECIFIKACE PRVKŮ.

2. U hliníkových výplní dochází k rozporu mezi specifikací prvků, technickou zprávou a soupisem prací. Technická zpráva uvádí zasklení Al výplní izolačním trojsklem, specifikace prvků a položky v soupisu prací izolačním dvojsklem. Prosíme o upřesnění, co je skutečně požadováno.

U hliníkových výplní je požadována výplň izolačním trojsklem. Je opraveno v soupisu prací.

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze doplnění a změnám v zadávací dokumentaci, se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ z původního termínu (10.6.2021 do 11:00 hodin) na **nově platnou lhůtu pro podání nabídek do 17.6.2021 do 11:00 hodin.**

Příloha:

09_VV_PLATNÝ OD 5.6.2021_ rev3_210309 - Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek