


DETAIL KOTLE 1:100



LEGENDA POTRUBÍ:

- +—+— NOVÝ PLYNOVOD
- - - - - ODVZDUŠNĚNÍ


ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ

DN [mm]	ROZMĚR TRUBKY [coul]	ROZMĚR TRUBKY [mm]	HMOTNOST TRUBKY [kg/m]	VZDÁLENOST UCHYCENÍ [m]
8	1/4"	13,5 x 2,35	0,65	0,85
10	3/8"	17,2 x 2,35	0,89	1,35
15	1/2"	21,3 x 2,65	1,27	1,50
20	3/4"	26,9 x 2,65	1,65	1,80
25	1"	33,7 x 3,25	2,55	2,10
32	5/4"	42,4 x 3,25	3,28	2,40
40	6/4"	48,3 x 3,25	3,77	2,60
50	2"	60,3 x 3,65	5,33	3,00
65	2 1/2"	76 x 3,2	5,45	3,50
80	3"	89 x 3,6	7,38	3,80
100	4"	108 x 4	10,26	4,10
125	5"	133 x 4,5	12,72	4,40
150	6"	159 x 4,5	17,15	4,80
200	8"	219 x 6,3	33,52	5,50
250		273 x 7	42,72	5,90
300		324 x 8	58,72	6,40

POZNÁMKA: HUK - HLAVNÍ UZÁVĚŘ KOTELNY

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT / BALL VALVE
- VZ VZORKOVACÍ KOHOUT/ SAMPLING BALL VALVE
- BAP MEMBRÁNOVÝ RYCHLOUZÁVĚŘ / DIAPHRAGM VALVE
- P PLYNOMĚR / GASFLOWMETER
- PI MANOMETR / PRESSURE METER
- F FILTR / FILTER
- RV REGULÁTOR TLAKU / PRESSURE REDUCTING VALVE



Generální projektant		Zpracovatel profese		Vypracoval JAN CHALOUPECKÝ	
		Bc. JAN HOMOLKA PÁTEK 49, PODĚBRADY, 290 01 IČo:02650525		Kontroloval ONDŘEJ CHALOUPECKÝ	
				Schválil ONDŘEJ CHALOUPECKÝ	
Název projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU č.p.98 CHELČICKÉHO, CHOMUTOV			Datum 04/2020		Stupeň DPS
Lokalita CHOMUTOV		Část projektu ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Formát A3	Měřítko 1:100
Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28, CHOMUTOV			Číslo výkresu D1.4b 03		Kopie
Název výkresu PŮDORYS 1.PP					