


POHLEDY
M 1:50


SO3 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ) - SPOJ. CHODBY

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 10 MM
PLYNOSILIKÁT TL. 250MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM



SEVEROZÁPAD




JIHOVÝCHOD




SEVEROVÝCHOD





SEVEROZÁPAD



JIHOVÝCHOD



JIHOZÁPAD



LEGENDA MATERIÁLŮ



DETAILY FASÁDY

Dx

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 8 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,9M
- 20 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 3,45M
- 21 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 2,7M
- 22 PLASTOVÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ, U_{max}=0,9 W/m²K
ZÁMEK, KOVÁNÍ, ROZMĚR 0,9x1,97M
- 23 OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z VIPLANYLU - CELKOVÁ DÉLKA 70M
- 24 ŽLABY A SVDY Z TIZN PLECHU
- 25 OPLECHOVÁNÍ OKAPŮ Z VIPLANYLU, CELKOVÁ DÉLKA 50M

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrn 2mm

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pěnový polystyrén EPS F	fasáda objektu	140mm
extrudovaný polystyrén XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	140mm
pěnový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpaží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyrén XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	140mm

SPOJOVACÍ CHODBY

ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		AUTORIZAČNÍ RÁZÍTKO	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		Kamila Možná Jandrovská 1048/1 434 01 Most tel. 604 833 924 ICO: 027 57 296 DIČ: CZ7953062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VYPRACOVANÉ: KAMILA MOŽNÁ		FORMÁT: A4x12	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ		DATUM: 04/2020	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ		MĚŘÍTKO: 1:50	
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZAHRADNÍ Zahradní 5185, 430 04 Chomutov		STUPĚŇ PD: DPS	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAKÁZKY: 303020	
NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU: ČÍSLO VÝHOT.	
		8.	