


PŮDORYS STŘECHY  
M 1:50

SCH1 STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ

OMÍTKA VÁPENNÁ TL. 10MM  
ŽELEZOBETON TL. 250MM  
PLSTĚ MINERÁLNÍ TL. 80MM  
VZDUCH. MEZERA TL. 250MM  
BETON ZE ŠKVÁRY TL. 150MM  
ASFALTOVÉ PÁSY TL. 2MM  
POLYSTYREN EPS T. 240MM




### LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

**B5** ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

**B9** ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, CELKOVÁ DÉLKA 70M

ODSTRANĚNÍ PRVKŮ STŘECHY:  
- ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, STŘÍŠKY, VĚTRACÍ OTVORY NA FASÁDĚ  
STŘEŠNÍ VPUSTI



## PAVILON - A, B

		<b>AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO</b>	
<b>ZHOTOVITEL:</b>	KAMILLA MOŽNA - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamilla Možná Jaroslava Hlavinka 1049/1 410 01 Most tel. 603 833 924 fax 603 833 924 DIČ: CZ7005063647 e-mail: a.mozna@seznam.cz
<b>INVESTOR:</b>	Stavani masiv domov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		
<b>PROJEKTANT ZAKÁZKY:</b>	KAMILLA MOŽNA		
<b>ZODP. PROJEKTANT:</b>	KAMILLA MOŽNA		
<b>AKCE:</b>	<b>SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZÁHRADNÍ Záhradni 5185, 430 04 Chomutov</b>		<b>FORMÁT</b> A4xI2 <b>DATAUM</b> 04/2020 <b>VERZIE</b> 1.50 <b>STUPEN DÍ</b> DPS <b>C. ZAKÁZKY</b> 30/2020 <b>C. VÝKRESU</b> CLOSÉ VÝHOD
<b>SVÁZEK:</b>	<b>D.1.1. ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		<b>5.</b>
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b>	<b>PUDOVÝY STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE</b>		

