

PŮDORYS 1.NP  
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)

DESKA Z ORIENT. PLOC. TŘÍSEK TL. 10MM  
PLSŤ MINERÁLNÍ TL. 60MM  
POLYSTYREN TL. 140MM

PAVILON A

označ.	popis místnosti	plocha	světltá výška
1-01	CHODBA	9,10	3,00
1-02	PŘEDSÍŇ	4,30	3,00
1-03	KABINET	15,60	3,00
1-04	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7,00	3,00
1-05	UČEBNA	72,50	3,00
1-06	WC DĚTÍ	6,20	3,00
1-07	UMÝVÁRNA	17,40	3,00
1-08	HERNA	33,60	3,00
1-09	ŠATNA	21,40	3,00
1-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
1-11	WC	1,40	3,00
1-12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
1-13	LEHARNA	37,00	3,00

PAVILON B

označ.	popis místnosti	plocha	světltá výška
1-01	CHODBA	9,10	3,00
1-02	PŘEDSÍŇ	4,30	3,00
1-03	KABINET	15,60	3,00
1-04	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7,00	3,00
1-05	UČEBNA	72,50	3,00
1-06	WC DĚTÍ	6,20	3,00
1-07	UMÝVÁRNA	17,40	3,00
1-08	HERNA	33,60	3,00
1-09	ŠATNA	21,40	3,00
1-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
1-11	WC	1,40	3,00
1-12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
1-13	LEHARNA	37,00	3,00


LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

- B1 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 21,6M  
B2 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 15,8M  
B3 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 2,0M  
B4 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ  
B5 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU  
B6 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 0,8M  
B7 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 1,2M  
B10 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, PLOCHA 10M2

POZNÁMKA:  
STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ MEZIOKENNÍCH VLOŽEK TL. 140MM  
BUDE ODSTRANĚNO.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY  
KERAMZIBETON  
MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU IZOLACÍ  
CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY  
VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC



PAVILON - A, B

ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Hádka 1049/1 434 01 Most	
INVESTOR: Státní město Chomutov, Zbrovská 4602, 43001 Chomutov		tel. 604 833 924 IČO: 027 57 295	
VYPRACOVAV: KAMILA MOŽNÁ		DIČ: CZ7953062467	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ			
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZAHRADNÍ Zahradní 5185, 430 04 Chomutov		FORMÁT: A4x12	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: 04/2020	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO: 1:50	
		STUPNĚK: DPS	
		Č. ZAKÁZKY: 302020	
		Č. VÝKRESU: 1.	ČÍSLO VÝHOT.