

PŮDORYS 2.NP  
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)

DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM  
PLŠT MINERÁLNÍ TL. 60MM  
POLYSTYREN TL. 140MM


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- KERAMZIBETON
- MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU ISOLACÍ
- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC


LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

- B1 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 21,6M
- B4 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PŘESTŘEŠENÍ
- B5 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
- B7 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 1,2M
- B8 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, DÉLKA 0,9M

PAVILON - D



ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Hájska 1049/1 434 01 Most	
INVESTOR: Státní město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		tel. 604 833 924 ICO: 627 57 206	
VYPRACOVAL: KAMILA MOŽNÁ		DPS: CZ050506467	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ			
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV		FORMAT: A4x12	
MŠ ZAHRADNÍ		DATUM: 04/2020	
Zahradi 5185, 430 04 Chomutov		MĚŘÍTKO: 1:50	
SWAZK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE		C. ZAKÁZKY: 302020	
		C. VÝKRESU: 3.	ČÍSLO VÝKOT:



PAVILON D

označ.	popis místnosti	plocha	světla výška
2-01	CHODBA	9,10	3,00
2-02	PŘEDSÍŇ	3,30	3,00
2-03	KABINET	10,05	3,00
2-04	UČEBNA	54,10	3,00
2-05	UČEBNA	58,90	3,00
2-06	PŘEDSÍŇ	4,40	3,00
2-07	WC	11,20	3,00
2-08	SKLAD	0,90	3,00
2-09	ŠATNA	30,10	3,00
2-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
2-11	WC	1,40	3,00
2-12	ÚKLID	1,20	3,00
2-13	LEHÁRNA	37,00	3,00