




JIHOVÝCHOD




JIHOZÁPAD




SEVEROZÁPAD



SEVEROVÝCHOD



LEGENDA MATERIÁLU



POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

LEGENDA BOURACÍCH KONSTRUKCÍ

- 11 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 4,8M
- 12 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 6,3M
- 13 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 16,9M
- 14 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 6,2M
- 15 PŘESTŘEŠENÍ, ROZMĚR 1,6x2,0M
KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
- 17 OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z MAPEPLANU T, CELKOVÁ DÉLKA 91M
- L1 NOVÉ PRVKY STŘECHY:
- ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, STRÍŠKY, STŘEŠNÍ VPUSTI
- L1 ODVĚTRÁNÍ SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ
VENTILAČNÍ HLAVICE LOMANCO), PRŮM. CCA. 330 MM
(PRODLOUŽENÍ TUBUSU)

LEGENDA MATERIÁLŮ



Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pěnový polystyrén	fasáda objektu	140mm
EPS F	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	220mm (MV)
extrudovaný polystyrén XPS TOP 30	ostění a nadpaží otvorů	140mm
pěnový polystyrén EPS F PLUS	parapety otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyrén XPS	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	min. 30mm
minerální vlna		140mm

POHLEDY
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)


OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)

DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM
PLST MINERÁLNÍ TL. 60MM
POLYSTYREN TL. 140MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

DETAILY FASÁDY

Dx



PAVILON - C

ZHOTOVITEL		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR:	KAMILA MOŽNA - PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST	Kamila Možná	
VYPRACOVATEL:	Stavění mládež Chomelov, Zborovská 4602, 43001 Chomelov	Jaroslava Hájka	10491
PROJEKTANT ZAKÁZKY:	KAMILA MOŽNA	tel. 604 533 934	
ZODP. PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNA	KČO 607 57 289	
		DIC. 02755068467	
		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
AKCE:	SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOV	FORMÁT:	A4x16
	MŠ ZAHRADNÍ	DATUM:	14/03/20
	Záhraň 5185, 430 04 Chomelov	MĚŘÍTKO:	1:50
RYSOVATEL:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD:	01/5
NAZEV VÝKRESU:	POHLEDY - NOVÝ STAV	Č. ZAKÁZKY:	30/2020
		Č. VÝKRESU:	8
		ČÍSLO VÝHOD:	