

PŮDORYS 1.NP  
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)


DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM  
PLŠT MINERÁLNÍ TL. 60MM  
POLYSTYREN TL. 140MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pénový polystyrén EPS F	fasáda objektu	140mm 220mm (MV)
extrudovaný polystyren XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	140mm
pénový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpaží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyren XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	140mm


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- KERAMZIBETON
- MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU IZOLACÍ
- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC



PAVILON - A, B

ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		Kamila Možná Jaroslava Háška 1049/1 430 01 Most tel. 604 633 924 IČO: 627 07 296 DIČ: CZ06360467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VYPRACOVAN: KAMILA MOŽNÁ		FORMÁT: A4x12	
PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ		DATUM: 04/2020	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ		MĚŘÍTKO: 1:50	
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV		STUPEŇ PD: DPS	
MŠ ZAHRADNÍ		C. ZAKÁZKY: 30/2020	
Zahrádní 5185, 430 04 Chomutov		Č. VÝKRESU: 2.	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKOT:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ  
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 140 MM, MEZIOKENNÍ VLOŽKY TL. 220MM  
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM  
ZDIVO: POLYSTYREN EPS  
SOKL: POLYSTYREN XPS - VÝŠKA 0,5M NAD TERÉNEM  
POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FKD - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:  
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDE "A".

- Ž1 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 1,2 x 2,1M
- Ž2 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 2,4 x 2,1M
- Ž3 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 3,9 x 2,1M
- Ž4 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI ROZMĚR 4,8 x 2,1M

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zmo 2mm

PAVILON A

označ.	popis místnosti	plocha	světltá výška
1-01	CHODBA	9,10	3,00
1-02	PŘEDSÍŇ	4,30	3,00
1-03	KABINET	15,60	3,00
1-04	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7,00	3,00
1-05	UČEBNA	72,50	3,00
1-06	WC DĚTI	6,20	3,00
1-07	UMYVÁRNA	17,40	3,00
1-08	HERNA	33,60	3,00
1-09	ŠATNA	21,40	3,00
1-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
1-11	WC	1,40	3,00
1-12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
1-13	LEHÁRNA	37,00	3,00

PAVILON B

označ.	popis místnosti	plocha	světltá výška
1-01	CHODBA	9,10	3,00
1-02	PŘEDSÍŇ	4,30	3,00
1-03	KABINET	15,60	3,00
1-04	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7,00	3,00
1-05	UČEBNA	72,50	3,00
1-06	WC DĚTI	6,20	3,00
1-07	UMYVÁRNA	17,40	3,00
1-08	HERNA	33,60	3,00
1-09	ŠATNA	21,40	3,00
1-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
1-11	WC	1,40	3,00
1-12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
1-13	LEHÁRNA	37,00	3,00

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 21,6M
- 2 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 15,8M
- 3 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 2,0M
- 4 PŘESTŘEŠENÍ, ROZMĚR 4,3x2,0M KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
- 5 OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- 6 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,8M
- 7 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,2M
- 10 KERAMICKÁ MRAZUZVZDORNÁ DLAŽBA, PLOCHA 10M2
- SDK SÁDROKARTONOVÝ PODHLED