



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



VZOROVÁ ÚPRAVA BEZBARIÉROVÉHO PŘECHODU



① **chodníky**

zámková dlažba	60 MM
lože	30 MM
ŠD	150 MM
CELKEM :	240 MM

② **oddělující pás**

betonová mazanina	140 MM
kam. drť 8/16	150 MM
CELKEM :	290 MM

!!! VÝŠKY ZACHOVÁNY DLE ZAMĚŘENÍ PŮVODNÍHO STAVU !!!

		REVIZE 2: 26.dubna 2016	
vypracoval Jirásková	kreslil hp 1050	odpovědný projektant Ing. Kollarčíková	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz
kraj Ústecký	obec Chomutov	investor Statutární město Chomutov	datum 02./2013 stupeň DSP formát 12xA4 číslo výkresu D.1.1.6.
akce Rekonstrukce chodníků pod železničním viaduktem v ulici Blatenská, Chomutov k.ú. Chomutov I.			
výkres Komunikace a zpevněné plochy Vzorové příčné řezy	měřítko 1:50		