



**SVČ Domeček Chomutov,**

Jiráskova 4140, příspěvková organizace

430 03 Chomutov, IČO 71294147



Actherm servis a.s.  
Dukelská 5779  
430 01 Chomutov

<b>vyřizuje:</b> Malarik Radoslav	<b>tel:</b> 731 610 570	<b>e-mail:</b> reditel@domecek-chomutov.cz	<b>datum:</b> 8.12.2022
--------------------------------------	----------------------------	---	----------------------------

# Objednávka

Objednáváme u Vás položení PVC podlahových krytin na chodbě včetně likvidace stávajících u tělocvičny v objektu Jiráskova 4140, Chomutov dle nabídky ze dne 1.12.2022 v celkové výši 97 803,02 Kč bez DPH.

Způsob úhrady: převodem na základě faktury.

fakturační údaje:

Středisko volného času Domeček, příspěvková organizace

Chomutov, Jiráskova 4140

IČ: 71294147



  
Radoslav Malarik  
ředitel SVČ Domeček Chomutov



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU  
DOMEČEK CHOMUTOV,  
příspěvková organizace  
Jiráskova 4140, Chomutov 430 03  
tel./fax: 474 628 535,  
reditel@ddmcv.cz, IČO: 71294147

www.ddmcv.cz

**ROZPOČET - Nabídka****Výměna keram. dlažeb podlah za PVC krytinu**

Stavba:

**Položení PVC podlahových krytin na chodbách vč. likvidace stávajících**

Objednatel: SVČ Domeček Chomutov

Objekt:

**SVČ Domeček - chodby u šaten tělocvičny**

Zhotovitel: Actherm servis a.s.

JKSO:

Datum: 1. 12. 2022

P.Č.	KC N	Kód polož	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodá vka	Montáž	Cena celkem	Hmot nost	Hmot nost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Provedení nivelece a položení PVC podlahových krytin**

1			Odsekání keramických soklíků	mb	46,000	65,00			2 990,00		
2			Odsekání keramických dlažeb z podlah chodeb	m2	49,000	174,00			8 526,00		
3			Celoplošné vyčištění podkladu vč. přebroušení broulí a důkladného vysátí	m2	49,000	47,00			2 303,00		
4			Samonivelční stěrky do tl. 8 mm	m2	49,000	335,00			16 415,00		
5			Pokládky PVC krytiny	m2	49,000	225,00			11 025,00		
6			Dodání PVC krytiny	m2	60,000	473,00			28 380,00		
7			Montáž soklů PVC lepených	mb	46,000	55,00			2 530,00		
8			Dodání soklů PVC	mb	50,000	22,00			1 100,00		
9			Úprava koruny revizní šachty kanalizace s osazením a obetonováním nového poklopu s rámem	kpl	1,000	5 280,00			5 280,00		
10			Dodání nového poklopu s rámem	kpl	1,000	4 400,00			4 400,00		
11			Přechodové lišty	ks	6,000	198,00			1 188,00		
12			Likvidace suti (staveništní přesun, nakládka, uložení, poplatek za skl.)	kpl	1,000	5 290,00			5 290,00		
13			Úklid pracoviště	kpl	1,000	950,00			950,00		
14			Přesuny hmot	kpl	1,000	1 890,00			1 890,00		
<b>Celkem</b>									<b>92 267,00</b>		

0,00


VRN 6% (mimostaveništní doprava, provozní vlivy)

0,06 0,00 0,00

5 536,02

**Celkem bez DPH****97 803,02**

Vypracoval: Ing. M. Šebesta



*Šebesta*