

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.5

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna“.

Systémové číslo VZ: **P23V00000132**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazečů:

Otázka č. 1 z 10.10.2023:

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna“ a to konkrétně:

V projektové dokumentaci nejsou řešeny podrobnosti ohledně provedení asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a vodohospodářských objektů. V soupisu prací je uvedena skladba, která je v rozporu s požadavky a závaznými předpisy pro provádění staveb komunikací a zpevněných ploch.

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize č. 1

005: Komunikace

37.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 435,0
38.	SP	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 435,0
39.	SP	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 435,0
40.	SP	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 435,0
41.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	1 435,0

Účastník se domnívá, že zadavatel zvolil nesprávnou skladbu a žádáme o uvedení soupisu prací do stavu, který bude v souladu se závaznými předpisy pro provádění staveb komunikací a zpevněných ploch.

Nová skladba asfaltobetonového souvrství by měla být zřejmě následující:

37.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 435,0
38.	SP	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ²	m2	1 435,0
39.	SP	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 435,0
40.	SP	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	m2	1 435,0
41.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	1 435,0

DOTAZ:

Upraví zadavatel soupis prací, aby odpovídal požadavkům a předpisům pro provádění staveb komunikací a zpevněných ploch a poskytne jej účastníkům?

Informace zadavatele k dotazu z 10.10.2023

Statutární město Chomutov sděluje, že na základě uvedeného dotazu zpracoval úpravu zadávací dokumentace. V soupisu prací byly změněny položky týkající se skladby asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a výstavby retenční nádrže. Zadavatel zároveň zveřejňuje tento upravený soupis prací. Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby uchazeči měli dostatečně dlouhou dobu adekvátně reagovat úpravou nabídek na změnu zadávací dokumentace.

Otázka č. 2 z 11.10.2023:

Během prohlídky staveniště bylo zjištěno, že v místě se nachází jiné skladby stávajících povrchů (dlažby, panely) než jsou ve VV – ten počítá pouze s živící a podkladem ze ŠD.

Žádáme o úpravu VV o bourání těchto povrchů včetně následné likvidace. V příčném řezu se předpokládá šířka rýhy 0,9m při hloubce přes 1,75m, plus by se mělo započítat pažení – ve výkazu výměr se počítá s šířkou 0,8 m, prosíme o prověření VV.

Informace zadavatele k dotazu z 11.10.2023

Na základě vzneseného dotazu provedl projektant kontrolní prohlídku staveniště a konstatuje:

panely pod asfaltovou krycí vrstvou se nalézají pouze v části navržené trasy větve D1 (úsek mezi ŠD1-3 až ŠD1-4) a v úsecích připojení nových UV1,3,4,5 v celkovém počtu 19 ks. Tyto panely budou v rámci zemních prací odstraněny a odvezeny s ostatním nevyužitým materiálem na skládku. Po realizaci stavby budou dotčené povrchy uvedeny do původního stavu realizací konstrukční skladby ve složení:

- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm
- Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m²
- Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 60 mm

- Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m²
- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 100 mm
- Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 300 mm, fr. 0-64

Statutární město Chomutov dále sděluje, že na základě uvedeného dotazu zpracoval úpravu zadávací dokumentace. V soupisu prací byly upraveny příslušné plochy a kubatury v rámci položek týkajících se vedení dešťové kanalizace dle profilů potrubí a byly doplněny položky týkající se odstranění panelů a zpětné úpravy povrchu komunikace. Zadavatel zveřejňuje takto upravený soupis prací. Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby uchazeči měli dostatečně dlouhou dobu adekvátně reagovat úpravou nabídek na změnu zadávací dokumentace.

Otázka č. 3 z 12.10.2023:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ohledně skladby živичných komunikací. Dle výkazu výměr se uvažují dvě obrusné vrstvy, což není standardní skladba. Prosíme o zaslání příčného řezu komunikací. Zároveň mají všechny vrstvy stejnou výměru - není uvažováno se zámky?

Informace zadavatele k dotazu z 12.10.2023

Statutární město Chomutov sděluje, že na základě uvedeného dotazu zpracoval úpravu zadávací dokumentace. V soupisu prací byly změněny položky týkající se skladby asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a výstavby retenční nádrže. Zároveň byly upraveny plošné výměry řešených položek, se zámky je v upravených položkách počítáno. Zadavatel zveřejňuje tento upravený soupis prací. Projektovou dokumentaci již nebude zadavatel doplňovat, souvrství je uvedeno v soupisu prací.

Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby uchazeči měli dostatečně dlouhou dobu adekvátně reagovat úpravou nabídek na změnu zadávací dokumentace.

Otázka č. 4 z 13.10.2023:

Žádáme Vás, jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „**Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna**“ o následující vysvětlení (úpravu) zadávací dokumentace:

- 1) Na základě prohlídky místa staveniště bylo zástupci Zadavatele sděleno, že stávající dešťová kanalizace bude vybourána. Dle názoru Uchazeče, ale výkaz výměr tuto problematiku zcela opomíjí. Chybí položky na vybourání potrubí, zemních prací a na to dále navazující položky. Doplní zadavatel do výkazu výměr příslušné položky s požadavkem na vytažení a vybourání stávající kanalizace?
- 2) Ve výkazu výměr je uvedena skladba komunikace následovně:

37. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 435,0 –

*Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)
s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu*

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
tl. 40 mm

38. SP 573211107 Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30
kg/m²

m² 1 435,0 –

*Plný popis: Postřík spojovací PS
bez posypu kamenivem*

39. SP 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I
tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m² 1 435,0 –

*Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)
s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu šířky do 3 m
tř. I, po zhutnění
tl. 60 mm*

40. SP 573211111 Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60
kg/m²

m² 1 435,0 –

*Plný popis: Postřík spojovací PS
bez posypu kamenivem
z asfaltu silničního, v množství
0,60 kg/m²*

41. SP 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m

m² 1 435,0 –

*Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS)
s rozprostřením a zhutněním
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
tl. 100 mm*

42. SP 564871116 Podklad ze štěrku ŠD tl. 300 mm m² 1 435,0 –

Dle názoru uchazeče jsou špatně uvedeny dvě vrstvy ACO. Klasická skladba komunikací v plném profilu se skládá z ACP, ACL a vrchní vrstvy ACO. Dále Uchazeč nikde v projektové dokumentaci v ZD neobjevil vzorové řezy nebo alespoň skladbu jako takovou. Dále u podkladu ze štěrku položky č. 42 zcela chybí uvedení, jako frakci Zadavatel požaduje.

Upraví zadavatel výkaz výměr a zveřejní projektovou dokumentaci ke komunikacím?

3) U položky vystrojení č. 91 Technologické vystrojení armaturní šachty – výkres D.2.1.13 dle názoru Uchazeče kompletně chybí řešení elektroinstalace.

Doplňí zadavatel do výkazu výměr nebo alespoň doplní projektovou dokumentaci, tak aby se dalo vystrojení řádně a transparentně ocenit?

Informace zadavatele k dotazu z 13.10.2023

1) Statutární město Chomutov sděluje, že dešťová kanalizace bude ponechána v zemi, její nová trasa povede mimo stávající trasy dešťové kanalizace. Demontovány budou pouze uliční vpusti spolu s horní skruží šachty, zbylé části šachty budou ponechány v zemi a zasypány. Příslušné položky byly doplněny do soupisu prací, který je nově zveřejněn.

2) Statutární město Chomutov sděluje, že na základě předchozího dotazu k zadávací dokumentaci byla zpracována úprava zadávací dokumentace. V novém soupisu prací byly změněny položky týkající se

skladby asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a výstavby retenční nádrže. Zároveň byly upraveny plošné výměry řešených položek. Zadavatel zveřejňuje tento upravený soupis prací. Projektovou dokumentaci již nebude doplňovat, souvrství je uvedeno v soupisu prací.

V rámci nově zveřejněného soupisu prací *pol. č. 40 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.300m* je uvažována frakce 0-64.

3) Tato problematika byla řešena již v rámci vysvětlující informací č. 3 ze dne 10.10.2023

Důležitá informace ke zveřejněnému soupisu prací:

Zadavatel zjistil, že původní soupis prací, který byl proveden v cenové úrovni roku 2020, obsahuje některé položky, které se v současném ceníku stavebních prací již nevyskytují, případně obsahuje položky, které jsou v současném ceníku stavebních prací rozděleny do více samostatných položek. Proto byla provedena úprava soupisu stavebních prací již v novější verzi ÚRS, a to ve verzi CÚ 2021/II.

Všechny výše uvedené změny jsou tedy zahrnuty do nového soupisu stavebních prací, který zadavatel zveřejňuje.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Předmět zakázky se nemění a upřesňující informace nemají vliv na rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů, proto zadavatel **prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 30.10.2023 do 10:00 hodin** tak, aby měli uchazeči dostatek času na zpracování informací v nabídce.

Příloha: P4_Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021_II - Slepý rozpočet pro VZ 18.10.

S pozdravem

Ing. Hana Jeřábková
referent ORI