




POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - Z ULICE KOSTNICKÁ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



D1	DVEŘE VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ OTOČNÉ LEVÉ NADSVĚTLÍK	900 x 2100 +500 x2100 1400 x 900	PLASTOVÝ RÁM, 2/3 PROSKLENÍ	MADLO Z VNITŘNÍ STRANY VE V. 800mm
D2	DVEŘE VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ NADSVĚTLÍK	900 x 2100 900 x 900	PLASTOVÝ RÁM, 2/3 PROSKLENÍ	ŘEŠENO V JINÉ PD
D3	VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, ASYMETRICKÉ	1260x1970	PLASTOVÝ RÁM, 2/3 PROSKLENÍ	ŘEŠENO V JINÉ PD
O	OKNO PLASTOVÉ TŘÍKOMOROVÉ,OTVÍRAVÉ	550x1150	PLASTOVÝ RÁM, DVOJSKLO	PRODLOUŽENÉ OTVÍRÁNÍ – PÁKOVÉ
R1	BEZBARIÉROVÁ RAMPA, BETONOVÁ	6500x1500mm V=0–600mm	ZÁMK. DLAŽBA PALISÁDA BEST	PŘÍČNÝ SKLON 1,5%
R2	NAKLÁDACÍ RAMPA, BETONOVÁ	7000x1200mm V=0–600mm	ZÁMK. DLAŽBA PALISÁDA BEST	ŘEŠENO V JINÉ PD
S1	SCHODIŠTĚ, BETONOVÉ	3000x900mm V=0–600mm	ZÁMK. DLAŽBA PALISÁDA BEST	
S2	SCHODIŠTĚ, BETONOVÉ	1965x900mm V=0–600mm	ZÁMK. DLAŽBA PALISÁDA BEST	
Z	ZÁBRADLÍ RAMPY – OBOUSTRANNÉ	DI. 6500mm v. 900mm	OCELOVÉ POZINK	VODOROVNÁ VODÍČÍ TYČ VE V. 250mm ZÁBRADLÍ KOTVIT Z VNĚJŠÍ STRANY

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div>JKPO</div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div></div> <div>www.jkpo.cz 28. října 1081/19 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková		
MÚ	Chomutov	FORMÁT		3xA4	
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov	DATUM		05/2023	
AKCE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 2.NP NA KLUB SENIORŮ KOSTNICKÁ 4088, CHOMUTOV			STUPEŇ		DPS
PROFESE D.1.1 Architektonicko stavební řešení			Č. ZAKÁZKY		2123
			MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
OBSAH POHLEDY – NOVÝ STAV			1:100		10