



POHLED SEVEROZÁPADNÍ ▽



POHLED JIHOVÝCHODNÍ ▴



POZNÁMKY, POKYNY A VYSVĚTLENÍ:

- VŠEKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI
- VŠEKERÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ OVĚŘENY STATIKEM (PŘÍŠI ZHOTOVITELE) DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO OCHALENÍ A BUDE DOLOŽEN STATICKÝ VÝPOČET ZAHNÍJÍCÍ POSOUZENÍ NÁVRHU ZÁSAHU DO VŠECH DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ VÝPOČTU DOPROUVANÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JAKO JSOU NOSNÍKY, PŘEKLADY, PRŮVLAKY, SLOUPOVÉ PODPORY A.T.P.
- VŠEKERÉ BAREVNOSTI A DODÁVÁNÉ TYPY PRVKŮ A VÝPLNÍ BUDOU VZORKOVÁNY - TYKA SE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ DOPLNĚKŮ, PODLAHOVÝCH KRYTIN, OKEN, DVEŘÍ, OBKLADŮ, MALEB, VŠEKERÝCH KONVOVÝCH PRVKŮ (NAPŘ. ZASUVKY, RADIÁTORY, VENTILACE, VODOVODNÍ BATERIE, OMYVADLA, WC MISY A.T.P.)
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POKYNY ZADAVATELE PRO PŘÍPADNÉ OMEZOVÁNÍ PROVOZU
- VŠEKERÁ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PRVKŮ, PŘEDMĚTŮ, STAVEBNÍCH VÝPLNÍ A.T.P. KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE JDOU K TÍŽI ZHOTOVITELE. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST PASPORTIZACI STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOVY - PROVEDE ZHOTOVITEL
- ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE BUDOU UZPŮSOBOVÁNY POŽADAVKŮM DODAVATELŮ ZÁRUBNÍ
- VŠEKERÉ NOVÉ VNĚŠÍ ROHY NOVÝCH STĚN A VŠUDE, KDE SE BUDE PROVÁDĚT NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA BUDOU OPATŘENY OCELOVÝMI OBLÝMI NÁROŽNÍMI PROFILY S ZN POKROHOVOU ÚPRAVOU
- U VŠEKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ BUDOU KOTVENÉ DO PODLAHY, BUDOU POLŽITÝ MOSAZENÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY

GENERALNÍ PROJEKTANT	
ISONOE INVEST a.s., HOLUŠICKÁ 222/13, 148 00 PRAHA 4 - CHODOV, IČO: 28972589	
INVESTOR	
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4682, 439 28 CHOMUTOV, IČO: 00261891	
PROJEKTANT ČÁSTI	
ISONOE INVEST a.s., HOLUŠICKÁ 222/13, 148 00 PRAHA 4 - CHODOV	
NÁZEV	
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZS SPECIÁLNÍ A MŠ CHOMUTOV, UL. PALACHOVA Č.P. 4881	
K.U. A DOTČENÉ POZEMKY	
CHOMUTOV II (652636); 2615/1, 2616, 2615/2	
ČÍSLO ZAKÁZKY	
R222	
DOK	
1/2024	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
JAN TOMAN (ČKAIT 0300711)	
OZNAČENÍ DOKUMENTACE	
D.1.1.b VÝKRESY	
NÁZEV VÝKRESU	
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV	
ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PÁRE
D.1.1.b.12	
FORMAT VÝKRESU	
1 067x594	
MĚŘITKO	