


OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UMÍSTNĚNÍ VZT JEDNOTKY A PRO VÝPARNÍKY
VZOROVÝ NÁHLED NA KONSTRUKCI PRO VZT JEDNOTKU S UMÍSTĚNÍM NA STŘEŠE

OCELOVÉ PROFILY, OCELOVÉ MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY, TELESKOPICKÉ PODSTAVNÉ NOHY, KOTVENÍ DO ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV SE ZAMEZENÍM TEPELNÉHO MOSTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK VČETNĚ FINÁLNÍHO KOMAXITOVÉHO NÁTĚRU V BAREVNOSTI ANTRACIT

- KONSTRUKCE PŘES ROZNÁŠECÍ PLOTNY OPŘENA DO ŽB PANELŮ
- NUTNÉ ZAJISTIT PROSTUPY SKRZ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI STŘECHY, VČETNĚ ZAPRAVENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PO ZÁSAZÍCH PŘI MONTÁŽI - TEPELNÁ IZOLACE A HYDROIZOLACE
- ZHOTOVITEL NECHÁ ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÉ NECHÁ ODSOUHLASIT ZÁSTUPCE ZADAVATELE, TY BUDOU VYCHÁZET Z VLASTNÍHO STATICKÉHO VÝPOČTU NA ZÁKLADĚ PARAMETRŮ DODÁVANÉ VZT JEDNOTKY A VÝPARNÍKŮ (ZPRACUJE ZHOTOVITEL)





NOVÝ REVIZNÍ POKLOP
- KOVOVÉ PRVKY VČETNĚ SPOJ. MAT.ANTICOR A4!!!



POZNÁMKY, POKYNY A VYSVĚTLENÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI
- VEŠKERÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ OVĚŘENY STATIKEM (ŘEŠÍ ZHOTOVITEL) DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO ODHALENÍ A BUDE DOLOŽEN STATICKÝ VÝPOČET ZAHRNÚJÍCÍ POSOUZENÍ NÁVRHU ZÁSAHU DO VŠECH DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ VÝPOČTU DOPLNŮVANÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JAKO JSOU NOSNÍKY, PŘEKLADY, PRŮVLAKY, SLOUPOVÉ PODPORY ATP.
- VEŠKERÉ BAREVNOSTI A DODÁVANÉ TYPY PRVKŮ A VÝPLNÍ BUDOU VZORKOVÁNY - TÝKÁ SE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ DOPLNŮK, PODLAHOVÝCH KRYTIN, OKEN, DVEŘÍ, OBKLADŮ, MALEB, VEŠKERÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ (NAPŘ. ZÁSUVKY, RADIÁTORY, VENTILACE, VODOVODNÍ BATERIE, OMYVADLA, WC MÍSY ATP.)
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POKYNY ZADAVATELE PRO PŘÍPADNÉ OMEZOVÁNÍ PROVOZU
- VEŠKERÁ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PRVKŮ, PŘEDMĚTŮ, STAVEBNÍCH VÝPLNÍ ATP., KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE JDOU K TÍŽI ZHOTOVITELE. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PASPORTIZACI STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOVY - PROVEDE ZHOTOVITEL
- ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE BUDOU UZPŮSOBOVÁNY POŽADAVKŮM DODAVATELŮ ŽÁRUBNÍ.
- VEŠKERÉ NOVÉ VNĚJŠÍ ROHY NOVÝCH STĚN A VŠUDE, KDE SE BUDE PROVÁDĚT NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA BUDOU OPATŘENY OCELOVÝMI OBLÝMI NÁROŽNÍMI PROFILY S ZN POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- U VEŠKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ BUDOU KOTVENÉ DO PODLAHY, BUDOU POUŽITY MOSAZENÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
 ISONOE INVEST a.s. HOLUŠICKÁ 2221/3 148 00 PRAHA 4 CHODOV IČO: 28972589	
INVESTOR	
 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602 430 28 CHOMUTOV IČ: 00261891	
PROJEKTANT ČÁSTI	
ISONOE INVEST a.s., HOLUŠICKÁ 2221/3, 148 00 PRAHA 4 - CHODOV	
AKCE	
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ A MŠ CHOMUTOV, UL. PALACHOVA Č.P. 4881	
K.Ú. A DOTČENÉ POZEMKY	
CHOMUTOV II [652636]; 2615/1, 2616, 2615/2	
ČÍSLO ZAKÁZKY	
R222	
DATUM	
1/2024	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
JAN TOMAN (ČKAIT 0300711)	
OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A PODPIS	
KRESLIL	
ZDENĚK CHUCHEL	
STUPEŇ PD	
DPS	
REVIZE	
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	
D.1.1.b VÝKRESY	
JMÉNO VÝKRESU	
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	
ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ
D.1.1.b.21	
FORMÁT VÝKRESU	
420x297	
MĚŘITKO	