

Legenda skladeb konstrukcí

S1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NEW-THERM TPD PUR 30/40 120mm
- CIHELNÉ ZDIVO 600mm
- U=0,16 (DOP. 0,25)

S2 STŘECHA - KOLMÁ ČÁST
- FALCOVANÝ PLECH (PREFALZ)
- SEPARAČNÍ 3D FOLIE
- ZÁKLOP Z PRKEN 25mm
- SVISLÁ LAŤ 40x60/VZDUCHOVÁ MEZERA 40mm
- KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
- SVISLÝ ROŠT - HRANOL 120/60 /MINERÁLNÍ VATA 120mm
- MINERÁLNÍ VATA 180mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OBKLAD SDK

S3 STŘECHA - KOLMÁ ČÁST - FERMACELL 1 HA 13
- FALCOVANÝ PLECH (PREFALZ)
- SEPARAČNÍ 3D FOLIE
- DESKA FERMACELL POWERPANEL HD 15mm
- SVISLÁ LAŤ 40x60/VZDUCHOVÁ MEZERA 40mm
- KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
- DESKA FERMACEL 12,5mm
- SVISLÝ ROŠT - HRANOL 120/60 /MINERÁLNÍ VATA 120mm
- MINERÁLNÍ VATA 180mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OBKLAD FERMACEL VAPOR 12,5

POŽÁRNĚ UZAVŘENÁ PLOCHA, REW 45 DP3

S4 STŘECHA
- FALCOVANÝ PLECH (PREFALZ)
- SEPARAČNÍ 3D FOLIE
- ZÁKLOP Z PRKEN 25mm
- SVISLÁ LAŤ 40x60/VZDUCHOVÁ MEZERA 40mm
- KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
- VODOROVNÁ LAŤ 60x60/MINERÁLNÍ VATA 60mm
- MIN. VATA MEZI KROKVEMI 180mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OBKLAD/PODHED SDK

S5 PODLAHA 3.NP
- ZÁTĚŽOVÉ PVC, MARMOLEUM
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 5mm
- 2x DESKA CETRIS 22mm - HORNÍ VRSTVA P+D 44mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 80/50mm á 350mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 2.NP

Legenda skladeb podlah

P1 PŘÍZEMÍ STÁVAJÍCÍ ČÁST
- ZÁTĚŽOVÉ PVC, MARMOLEUM
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 5mm
- 2x DESKA CETRIS 18mm - HORNÍ VRSTVA P+D 36mm
- DESKY XPS 120mm
- FOLIE HDPE 0,4mm
- ZÁSYP LIAPOR 100mm
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- STÁVAJÍCÍ PŘEHUTNĚNÝ TERÉN

P2 PŘÍZEMÍ STÁVAJÍCÍ ČÁST
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
- 2x DESKA CETRIS 18mm - VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVAT 36mm
- DESKY XPS 120mm
- FOLIE HDPE 0,4mm
- ZÁSYP LIAPOR 100mm
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- STÁVAJÍCÍ PŘEHUTNĚNÝ TERÉN

P3 2.NP STÁVAJÍCÍ STROP
- ZÁTĚŽOVÉ PVC, MARMOLEUM
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 5mm
- 2x DESKA CETRIS 18mm - HORNÍ VRSTVA P+D 36mm
- ZÁSYP LIAPOR
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP RESP. KLENBA

P4 2.NP STÁVAJÍCÍ STROP
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE
- 2x DESKA CETRIS 18mm - HORNÍ VRSTVA P+D 36mm
- ZÁSYP LIAPOR
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP RESP. KLENBA

P5 3.NP
- ZÁTĚŽOVÉ PVC, MARMOLEUM
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 5mm
- 2x DESKA CETRIS 22mm - HORNÍ VRSTVA P+D 44mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 80/50mm á 350mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE

P6 3.NP
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE
- 2x DESKA CETRIS 22mm - HORNÍ VRSTVA P+D 44mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 150/45mm á 600mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE

poznámky

1) PO SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDE PROVEDENA REVIZE STAVU HRUBÝCH PODLAH A NÁSLEDNĚ ROZHODNUTO O ROZSAHU JEJICH REKONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A PROVEDENÍ NOVĚ NAVRŽENÝCH SKLADEB
2) PROSTOR BÝVALÉ SÝPKY: BUDE VYKLIZEN, BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ HERAKLITU VE 2.NP, PROSTOR BUDE VYČIŠTĚN A ZAKONZERVOVÁN VE STÁVAJÍCÍM STAVU.
3) STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZÍDKA BUDE ZEDNICKY OPRAVENA A NOVĚ OMÍTNUTA

Legenda konstrukcí

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL NA MV
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- NENOSNÉ A VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH BLOKŮ
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE ZE SÁDROKARTONU V TL. 125mm A 100mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO ZDIVA - SKLADBA S1

Legenda místností

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	PODHLED	STĚNY
2.01	VSTUP	9,46	2800	P4 KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.02	ČEKÁRNA	8,35	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.03	KANCELÁŘ	21,48	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.04	JEDNACÍ M. - 8	11,28	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.05	JEDNACÍ M. - 4	8,69	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.06	SCHODIŠŤOVÁ HALA	22,88	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.07	ÚKLID	2,39	2800	P3 PVC	PODHLED SDK IMPREGNOVANÉ DESKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK
2.08	WC	4,10	2700	P4 KERAMICKÁ DLAŽBA	PODHLED SDK IMPREGNOVANÉ DESKY	KER. OBKLAD DO V. 2800
2.09	SKLAD - TERÉN	9,36	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA NÁTĚR SDK

označení	změna	datum	podpis
C			
B			
A			

ved. proj.	projektant	kreslil
ing.M.Steňko	ing. Josef Řápek	–

SM PROJEKT s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3
www.smprojekt.cz

investor Statutární město Chomutov

Rekonstrukce č.p.224
Hálkova ulice, Chomutov
D.1 – STAVEBNÍ ČÁST

PŮDORYS 2.NP–NOVÝ STAV

datum	12/2021
č. zak.	27–21
formát	4xA4
stupeň	DPS
měřítko:	1:50
č.výkresu:	D.1-05