

Položkový rozpočet:

Odstranění pilot - Kamencové jezero

položka č.	obsah položky	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
1	Technologie postupu demontáže (pro použití lodí a prostředků k demontáži, zázemí a autojeřáb)	kpl	1,00		0,00
2	Vyzvednutí, přesun po vodě na protilehlou pláž, včetně asistence pracovních potápěčů (193 ks x 320 kg) <i>naceno bude strojní vytažení, tj. uvolnění zaberaněné piloty, upnutí ke strojnímu navijáku nebo vyťahovači, vytažení, očištění a uložení, obsluhu, zajišťování a přemísťování stroje s příslušenstvím až do potřebné vzdálenosti</i>	t	61,76		0,00
3	Nakládka, odvoz včetně složení likvidovaného materiálu do areálu Tsmch (odvoz do 5 Km)	t	61,76		0,00
4	Ostatní práce spojené s kompletní realizací zakázky dle specifikace veřejné zakázky (energie, zařízení staveniště, likvidace odpadu, atp.)	kpl	1,00		0,00
CELKEM					0,00
DPH 21%					0,00
CELKEM VČETNĚ DPH					0,00