



## POPIS KONSTRUKCE

Před vstupem do zázemí pavilonu bude namontované stání na kontejnery:

- Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů, povrchová úprava žárovým zinkováním.
- Konstrukce samostatně stojící, odsazená od fasády, kotvená pomocí speciálních kotev a závitových tyčí do asfaltového chodníku před vstupem.
- Výplň stěn z cementotřískových desek s povrchovou úpravou odolávající povětrnostním vlivům.

## POZNÁMKY

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Zaměření výplní otvorů provede dodavatel výplní před zadáním do výroby.
- Navržené systémové řešení a použité materiály je nutné provádět zásadně v souladu s technologickými předpisy a postupy jednotlivých výrobců.
- Je nepřípustné provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci bez předchozí konzultace a souhlasu projektanta. Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjištěné odlišnosti je nutné konzultovat s projektantem.

Stavba

# Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	Generální projektant DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 Praha 1 - Staré Město 110 00 www.dpurevit.cz  Vypracoval David Šmíd Zodp. projektant Ing. Marian Trubiroha		Datum	12/2015	Paré
			Číslo zakázky	OV_15_10	
			Formát	1 x A4	
			Měřítko	1:100	
Výkres	<b>Kontejnerové stání</b>	Část PD <b>D.1.1 - SO.02</b>	Revize	-	Číslo výkresu <b>11</b>
			Stupeň PD	DSP	