



Východní pohled



Západní pohled




LEGENDA MATERIÁLŮ



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 140mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$). ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z **EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS tl. 80mm**. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SOKLOVOU MOZAIKOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm



NOVÉ VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 200mm. NOVÉ ZDIVO BUDE SLÍCOVANÉ S VNĚJŠÍM PОВRCHEM PANEŮ. TVÁRNICE BUDOU ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TRÍDY A₁ S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z **PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 140mm ($\lambda_p = 0,033 \text{ W/m.K}$)**. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ PОВRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTÍ 2,0mm

Stavba

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

<div>Investor</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</div> <div>Zborovská 4602,</div> <div>430 28 Chomutov</div> <div> </div> <div>IČ: 00261891</div> <div>DIČ: CZ00261891</div>	<div>Generální projektant</div> <div>DPU REVIT s.r.o.</div> <div>28. října 375/9</div> <div>Praha 1 - Staré Město</div> <div>110 00</div> <div>www.dpurevit.cz</div> <div></div>	Datum	12/2015	Paré
		Číslo zakázky	OV_15_10	
		Formát	2 x A4	
		Měřítko	1:100	
		Vypracoval	David Šmíd	
Zodp. projektant	Ing. Marian Trubiroha	Stupeň PD	DSP	
<div>Výkres</div> <div>Pavilon A,B - Nový stav - Východní a západní pohled</div>		<div>Část PD</div> <div>D.1.1 - SO.01</div>	<div>Číslo výkresu</div> <div>12</div>	

Název souboru: OV_15_10_pav_A.pln

Datum publikace: 14. března 2016