




Východní pohled - severní chodba




Východní pohled - jižní chodba




Západní pohled - severní chodba



Západní pohled - jižní chodba



LEGENDA MATERIÁLŮ



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 140mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$). ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS tl. 80mm. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SOKLOVOU MOZAIKOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm

POZNÁMKY

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Zaměření výplní otvorů provede dodavatel výplní před zadáním do výroby.
- Navržené systémové řešení a použité materiály je nutné provádět zásadně v souladu s technologickými předpisy a postupy jednotlivých výrobců.
- Je nepřipustné provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci bez předchozí konzultace a souhlasu projektanta. Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjištěné odlišnosti je nutné konzultovat s projektantem.

Stavba

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602,
430 28 Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.
28. října 375/9
Praha 1 - Staré Město
110 00

www.dpurevit.cz

Vypracoval

David Šmíd

Zodp. projektant

Ing. Marian Trubiroha

Datum

12/2015

Číslo zakázky

OV_15_10

Formát

2 x A4

Měřítko

1:100

Revize

-

Stupeň PD

DSP

Paré

Výkres

Spoj. chodby - Nový stav - Východ. a západ. pohled

Část PD

D.1.1 - SO.03

Číslo výkresu

10