


V MÍSTĚ VAROVNÉHO PÁSU

—	reliéfní betonová zámková dlažba	60 mm	(ČSN 73 6131-1)	
—	—	30 mm	(ČSN 73 6126)	
—	zhuťněná štěrkodeřť	200 mm	(ČSN 73 6126)	$E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$
—	zhuťněná pláň			$E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$

STANDARTNÍ PROVEDENÍ

—	asfaltový beton ACO 8 50/70	40 mm		
—	—	0,70 kg/m ²		
—	spojovací modifikovaný postřik PSA	250 mm	(ČSN 73 6126)	$E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$
—	zhuťněná štěrkodeřť			$E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$
—	zhuťněná pláň			



PARÉ Č.

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>PROJEKT ZEMAN</div> <div>PROJEKTY • INŽENÝRING • DOZORY • KOLAUDACE STAVEB</div> <div><div>Pavel Zeman</div><div>Husova 1310, 432 01 Kadaň</div><div>tel: +420 777 205 700</div><div>email: projekt-zeman@email.cz</div></div>			
PAVEL ZEMAN	PETR BENEŠ				
INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK					
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV					
ZBOROVSKÁ 4602, 430 01 CHOMUTOV					
AKCE VÝSTAVBY		MÍSTO STAVBY	CHOMUTOV		
REKONSTRUKCE CHODNÍKU PRO PĚŠÍ		STUPEŇ PD	REKONSTRUKCE		
UL. KAMENNÁ, Č.P. 5100-5101, CHOMUTOV		DATUM	07-2017		
NA POZEMKU P.Č. 5885/277, K.Ú. CHOMUTOV I		ČÍSLO ZAKÁZKY	2017-024		
		MĚŘITKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM		1 : 25	C.	03	00