

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

CHLAZENÍ & KLIMATIZACE s.r.o.

sídlo: Březeneč 47, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: Haškova 3783, 430 01 Chomutov
IČ: 27321720
DIČ: CZ27321720
zastupuje: Martin Duchek, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24305
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: **„Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově“, která byla rozdělena na části - část A a část B.** Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace části B veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu **„Zateplení MŠ Kamarád, Růžová 5255, 430 04 Chomutov“**, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) podaného do Výzvy č. 05_15_19 s názvem „MŽP_19. výzva PO5 5.1, kolová“. Realizace projektu je vázána dodržováním pokynů a podmínek uvedených v obecně závazných dokumentech a specifických dokumentech pro jednotlivé výzvy, zejména pak v příručce Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (dále „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace OPŽP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na webových stránkách <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty>

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí část B, realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Kamarád, Růžová č. p. 5255, 430 04 Chomutov, a to montáž zařízení nuceného větrání s rekuperací tepla v místnostech s trvalým pohybem dětí. V rámci projektové dokumentace se jedná o následující položky:

SO.VZT	Zařízení vzduchotechniky
SO.ZTI	Zdravotechnické instalace - Vnitřní kanalizace

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Projektová dokumentace **“Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád”** zpracovaná ve stupni dokumentace pro provedení stavby č. OV_15_15_10 z 12/2015, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově“, zpracovatel: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - Staré město 110 00;
 - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2.
4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. obč. zák.
6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
 - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla
 - Úhrada potřebných "energií"



- Provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
- Zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu
- Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků
- Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků a dokladů o likvidaci odpadů
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení
- Zajištění plnohodnotné náhrady za zeleň, která bude poškozena v důsledku skutečností na straně zhotovitele, a to dle podmínek vlastníka
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení
- Zajištění instalace, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, provedení zaškolení jejich obsluhy,
- Pořízení průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií.
- Vytvoření a umístění informačního letáku po celou dobu realizace stavby dle podmínek uvedených v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>).

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 997 539,- Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 209 483,- Kč
cena s DPH: 1 207 022,- Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je oceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.
3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí



také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.

4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
 5. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:
 - 5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
 - 5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady na umístění stavby.
6. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.
 7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
 - a) do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,
 - b) 20% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od ukončení a předání díla.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně



provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel povinné publicity, které jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, bez tohoto protokolu je faktura považována za neúplnou. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
 - a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b. číslo dokladu,
 - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - d. **název a číslo projektu,**
 - e. **číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,**
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - g. konstantní a variabilní symbol,
 - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - j. seznam příloh,
 - k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, nejméně ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla


1. Místem provádění díla je:
Předmět díla se nachází na pozemku par. č. 6125/70, v katastrálním území Chomutov I.



2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 31. 12. 2017**.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (dále „TDI“), autorského dozoru projektanta (dále „AD“), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), stanoví-li povinnost jeho přítomnosti na stavbě právní předpis, popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP.
4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čl. XIV. odst. 3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.
5. Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností objednatele jeho zajištění.



6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele, TDI a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít s vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:
 - a. označení díla,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d. evidenční údaje díla,
 - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
 - g. datum a místo sepsání zápisu,
 - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,
 - j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
 - k. termín vyklizení staveniště,
 - l. datum ukončení záruky na dílo,
 - m. celková cena díla dle této Smlouvy.



4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.
5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkci TDI a AD a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.
6. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
 - prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky;
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
 - stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
 - atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky);
 - revize vzduchotechnického zařízení;
 - doklad o zneškodnění stavebního odpadu;
 - protokol o instalaci, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který bude dokládat splnění požadavků předpisu v oblasti ochrany veřejného zdraví - bude doloženo zajištění výměny vzduchu měřením na výstcích a dodržení mikroklimatických podmínek v místnostech s pobytem dětí. Dále bude doložen provozní řád vzduchotechnických zařízení a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění;
 - průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.

Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od dne předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím platným v době provádění díla.



3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.
6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.



6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
 - prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy v případě, že mu nebude schválena dotace na realizaci díla.
6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této



smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze svýslovným písemným souhlasem objednatele. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, přičemž musí být novým poddodavatelem splněny původní požadavky zadávacího řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli nejpozději k jeho výzvě prokázat).
2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.
3. Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z OPŽP, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.



8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
14. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
15. Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat také za provozu mateřské školy, zhotovitel má proto povinnost dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany bezpečnosti práce jak svých zaměstnanců, tak třetích osob pohybujících se v blízkosti staveniště s důrazem na ochranu zdraví a bezpečí dětí a jejich rodičů. Zhotovitel je povinen staveniště dobře viditelně vymežit, označit a zejména zabezpečit.
16. Zhotovitel je povinen nechat si schválit barevné provedení fasády objednatелеm.



XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
 - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráti-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
 - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručení okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:
 - a) za objednatele: tel.: e-mail:
Vedoucí úseku investic - osoba jednající ve věcech technických
Monika Macherová
 - Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
Ing. Jana Trögllová
 - b) za zhotovitele: tel.: e-mail:
Stavbyvedoucí
Martin Duchek
 - Zástupce stavbyvedoucího
Kateřina Duchková
 - Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických
Martin Duchek
 - Osoba oprávněná ve věcech fakturačních
Kateřina Duchková



XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 2) Změnový list

V Chomutově dne 31. 08. 2017V Chomutově dne 30.8.2017STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor**CHLAZENÍ & KLIMATIZACE s.r.o.**
Montáž, dodávka, servis
Březenec 47, 431 11 Jirkov
tel.: 732 641 212
IČ: 27321720, DIČ: CZ27CHLAZENÍ & KLIMATIZACE
Martin Duchek, jednatel

Krycí list rozpočtu

Zakázka			
Číslo zakázky	Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov		
OV_15_10			
Komentář	Vzduchotechnika		
Popis verze	27.4.2017		
Komentář verze			
Adresa	ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov		
Rok	2016 Datum zahájení		
Typ firmy	Kontaktní osoba		
Projektant	Název		
Investor	DPU REVIT s.r.o.		
	Statutární město Chomutov		
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zatřídění
SO.VZT	Zařízení vzduchotechniky		
SO.ZTI	ZTI		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	997 539
		DPH	209 483
		DPH 21 % ze základny: 997 539	209 483
		Celkem (včetně DPH)	1 207 022
Za zhotovitele			
Jméno :	Chlazení & klimatizace s.r.o.		
Datum :	14.8.2017		
Podpis:	 CHLAZENÍ & KLIMATIZACE s.r.o. Altonská, Chomutov, 9 Hlavní 47, 411 11 tel.: 732 64 IČ: 27321720, DIČ: CZ2732		
Poznámka :			

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S1: Realizace vzduchotechniky na objektu MŠ Kamarád					
50.VZT: Zařízení vzduchotechniky					
VZT 01A: Část VZT 01A		997 539	209 483	1 207 022	368
VZT 01A: Část VZT 01A		957 539	201 083	1 158 622	354
VZT 01A: Část VZT 01A		216 979	45 566	262 545	75
VZT 01A: Část VZT 01A		92 217	19 366	111 583	8
VZT 01A: Část VZT 01A		15 843	3 327	19 170	8
VZT02: Sání čerstvého vzduchu e1		18 914	3 972	22 886	11
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu i2		19 860	4 171	24 030	5
VZT04: Přívod čerstvého vzduchu e2		17 236	3 619	20 855	27
VZT05: Sání odpadního vzduchu i1		16 910	3 551	20 461	9
VZT06: Ostatní		26 500	5 565	32 065	5
VZT07: Stavební úpravy, demontáže		9 500	1 995	11 495	2
VZT08: Elektroinstalce		215 779	45 314	261 093	75
VZT 01B: Část VZT 01B		92 217	19 366	111 583	8
VZT 01B: Část VZT 01B		15 843	3 327	19 170	8
VZT02: Sání čerstvého vzduchu e1		18 914	3 972	22 886	11
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu i2		19 860	4 171	24 030	5
VZT04: Přívod čerstvého vzduchu e2		18 036	3 787	21 823	27
VZT05: Sání odpadního vzduchu i1		14 910	3 131	18 041	9
VZT06: Ostatní		26 500	5 565	32 065	5
VZT07: Stavební úpravy, demontáže		9 500	1 995	11 495	2
VZT08: Elektroinstalce		203 340	42 701	246 042	70
VZT 02A: Část VZT 02A		92 217	19 366	111 583	8
VZT 02A: Část VZT 02A		15 843	3 327	19 170	8
VZT02: Sání čerstvého vzduchu e1		6 525	1 370	7 895	6
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu i2		19 860	4 171	24 030	5
VZT04: Přívod čerstvého vzduchu e2		17 986	3 777	21 762	27
VZT05: Sání odpadního vzduchu i1		14 910	3 131	18 041	9
VZT06: Ostatní		26 500	5 565	32 065	5
VZT07: Stavební úpravy, demontáže		9 500	1 995	11 495	2
VZT08: Elektroinstalce		203 263	42 685	245 948	70
VZT 02B: Část VZT 02B		92 217	19 366	111 583	8
VZT 02B: Část VZT 02B		15 843	3 327	19 170	8
VZT02: Sání čerstvého vzduchu e1		6 448	1 354	7 802	6
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu i2		19 860	4 171	24 030	5
VZT04: Přívod čerstvého vzduchu e2		17 986	3 777	21 762	27
VZT05: Sání odpadního vzduchu i1		14 910	3 131	18 041	9
VZT06: Ostatní		26 500	5 565	32 065	5
VZT07: Stavební úpravy, demontáže		9 500	1 995	11 495	2
VZT08: Elektroinstalce		118 177	24 817	142 994	64
VZT 03C: Část VZT 03C		51 369	10 787	62 156	8
VZT 03C: Část VZT 03C					

VZT02: Sání čerstvého vzduchu e1	7 135	1 498	8 633	7
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu i2	7 807	1 639	9 446	9
VZT04: Přívod čerstvého vzduchu e2	12 110	2 543	14 652	12
VZT05: Sání odpadního vzduchu i1	6 372	1 338	7 710	14
VZT06: Ostatní	10 635	2 233	12 868	8
VZT07: Stavební úpravy, demontáže	14 750	3 098	17 848	4
VZT08: Elektroinstalce	8 000	1 680	9 680	2
SO.ZTI: ZTI				13
ZTI: ZTI				13
721.: Vnitřní kanalizace				13
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	40 000	8 400	48 400	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	40 000	8 400	48 400	1
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	40 000	8 400	48 400	1
Celkem (bez DPH)	997 539			
DPH	209 483			
DPH 21 % ze základny: 997 539	209 483			
Celkem (včetně DPH)	1 207 022			

Poř. Typ	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S1: Realizace vzduchotechniky na objektu MŠ Kamarád						
SO: VZT: Zařízení vzduchotechniky						
VZT 01A: Část VZT 01A						
VZT 01A: Část VZT 01A						
1.	MP VZT-2	kus	1,000	76 927,20	997 539	
Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení - rozměry 1290 x 930 x 370, 510m3/h, 180Pa, 170W/230V 50Hz / protiproudý deskový výměník tepla, digitální regulace, filtrace vzduchu - pozice 01						
Přij. popis: Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení - rozměry 1290 x 930 x 370, 510m3/h, 180Pa, 170W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností 85%, s						
2.	MP A160554	kus	1,000	1 000,00	957 539	
Integrovaný el. předehřivač 1300W předehřívá - pozice 02						
3.	MP VZT-4	kus	2,000	900,00	216 979	
Zaustění odvodu kondenzátu, hadice, sílon s mechanickým uzavěrem - pozice Z1, Z2						
4.	MP A160530	kpl	1,000	1 000,00	92 217	
SB5 - sada sienioblok (4ks)						
5.	MP A170130	kus	1,000	990,00	76 927	
Digitální, nastěnný regulátor - pozice 03						
6.	MP A142330	kus	1,000	5 500,00		
ADS CO2-D kanálové řídící CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04						
7.	MP VZT-8	kus	1,000	3 000,00		
Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05						
8.	MP VZT-9	ks	4,000	500,00		
Pružné připojení jednotky						
9.	MP VZT-12		1,000	2 500,00	15 843	
VZT02: Sání čerstvého vzduchu z1						
Potrubní předfiltr tř. G4 - pozice 06						
10.	MP R 219125	kus	1,000	1 710,00	1 710	
Tlumící hluku 250/600 ST - pozice 802						
11.	MP R162015	kus	1,000	2 500,00	2 500	
PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník - pozice 805						
12.	MP R142032	kus	1,000	4 602,00	4 602	
SPF-S 350x350/0250 - sání přechod řasádní s klapkou a servopohonem CM24GL - pozice 806						
13.	MP R220009	kus	2,000	455,00	910	
OS koleno O 250/90 - pozice 80						
14.	MP R224130	kus	3,000	69,00	207	
spolka vnější SN 250 - pozice 81						
15.	MP R219250	ks	1,500	876,00	1 314	
Trouba SPIRO O 250 (I=3 km) - pozice T25						
16.	MP VZT-19	m2	7,000	300,00	2 100	
Izolace - minerální vata, tl 60mm vč překrytí						
17.	MP VZT-01	kus	1,000	3 155,00	3 155	
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu z2						
Protipožární klapka s tavnou pojistkou D315, např. CR2-CFTH - pozice 07						
18.	MP VZT-22	kus	1,000	3 335,00	3 335	
Tlumící hluku 315/600 ST - pozice 901						

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
19.	MP	VZT-23	Výfuková hlavice D315 - pozice 906	ks	1,000	1 065,00	1 065	
20.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
21.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
22.	MP	R226205	Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	1,000	4 744,00	4 744	
23.	MP	R221154	OBÍ Odbočka jednostranná 90° 315/250 - pozice 98	kus	1,000	625,00	625	
24.	MP	VZT-28	Zaústění odvodu kondenzátu, koncový kryt D315, hadice, sifon s mechanickým uzavírelem - pozice 22	kus	1,000	1 000,00	1 000	
25.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (1x3 km) - pozice T25	ks	0,300	876,00	263	
26.	MP	R219315	Trouba SPIRO O 315 (1x3 km) - pozice T25	ks	2,000	1 092,00	2 184	
27.	MP	VZT-31a	Isolace - minerální vata, tl 60mm, vč oplechování	m2	13,000	150,00	1 950	
28.	MP	R217125	VZT04: Přívod čerstvého vzduchu a2 Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	5 812,00	11 624	19 860
29.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
30.	MP	R222012	PRG přechod 250/200 - pozice 85	kus	1,000	250,00	250	
31.	MP	VZT-37	Textilní vývěska s mikroporací 190°, vč montážní soupravy - dle výkresové dokumentace (barevné určení dle stavby), kompletní dodávka / nutno prověřit rozměr na místě - pozice 711	kpl	1,000	7 585,00	7 585	
32.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (1x3 km) - pozice T25	ks	0,300	876,00	263	
33.	MP	R220002	VZT05: Sáň odpadního vzduchu I1 OS koleno O 100/90 - pozice 10	kus	4,000	184,00	736	17 236
34.	MP	R224102	spojka vnější SN 100 - pozice 14	kus	4,000	36,00	144	
35.	MP	R230001	Tallíkový ventil ostatní vzduchu KO 100 - včetně rámečku - pozice 37	kus	3,000	120,00	360	
36.	MP	R220005	OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	321,00	321	
37.	MP	R224106	spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	6,000	41,00	246	
38.	MP	R221109	OBÍ Odbočka jednostranná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	334,00	334	
39.	MP	R222005	PRG přechod 160/100 - pozice 68	kus	1,000	186,00	186	
40.	MP	R225005	D koncový kryt D 160 - pozice 601	kus	2,000	126,00	252	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
41.	MP	VZT-49	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace řal dla stavby - pozice 166	kus	3,000	335,00	1 005	
42.	MP	VZT-50	Odtahová mřížka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace řal dla stavby - pozice 266	kus	5,000	345,00	1 725	
43.	MP	R220007	OS koleno O 200/90 - pozice 70	kus	2,000	445,00	890	
44.	MP	R224108	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	3,000	45,00	135	
45.	MP	R220009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	213,00	213	
46.	MP	R221113	OBI Odbočka jednostranná 90° 200/160 - pozice 79	kus	1,000	406,00	406	
47.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
48.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
49.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 88	kus	1,000	250,00	250	
50.	MP	VZT-58	PRO přechod 250/100 - pozice 891		1,000	285,00	285	
51.	MP	R221120	OBI Odbočka jednostranná 90° 250/250 - pozice 89	kus	1,000	514,00	514	
52.	MP	R221118	OBI Odbočka jednostranná 90° 250/160 - pozice 891	kus	1,000	433,00	433	
53.	MP	R221116	OBI Odbočka jednostranná 90° 250/100 - pozice 892	kus	1,000	393,00	393	
54.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	2,000	1 710,00	3 420	
55.	MP	R319100	Trouba SPIRO O 100 (I=3 km) - pozice T10	ks	2,500	375,00	938	
56.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (I=3 km) - pozice T16	ks	3,000	510,00	1 530	
57.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (I=3 km) - pozice T20	ks	1,400	630,00	882	
58.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (I=3 km) - pozice T25	ks	1,000	876,00	876	
59.	MP	R212022	ohřevná hadice Alupipe O 102 - pozice A10	m	2,000	50,00	100	
60.	MP	VZT-70	VZT06: Ostatní Závěs kruhový vč. montáže pro D100	kpl	1,000	100,00	100	
61.	MP	VZT-71	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	130,00	130	
62.	MP	VZT-72	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	185,00	185	
63.	MP	VZT-73	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	220,00	220	

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
64.	MP	VZT-74	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	275,00	275	
65.	MP	VZT-75	Prutné uložení potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
66.	MP	VZT-76	Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
67.	MP	VZT-77	Kompletní Odkoušení a zprovoznění, zaradování	kpl	2,000	1 000,00	2 000	
68.	MP	VZT-78	Přesun hmot, stěhování, do výše max 5m	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
VZT07: Stavební úpravy, demontáže								
69.	MP	VZT-82	Kompletní stavební úpravy - přírazy, dozdivání, izolování	kpl	1,000	9 000,00	9 000	26 500
70.	MP	VZT-83	Kompletní stavební úpravy - podhledy a závrty vč. revizních otvorů	m2	7,250	1 000,00	7 250	
71.	MP	VZT-84	Prostup střední konstrukcí D315, vč. průchodky, oplechování, asfaltování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
72.	MP	VZT-85	Provazdušňovací mezery, nebo mlčky do dveří - pozice 13	ks	8,000	650,00	5 200	
73.	MP	VZT-86	Přeložení vedení elektroinstalace	kpl	1,000	1 550,00	1 550	
VZT08: Elektroinstalace								
74.	MP	VZT-89	El. propojení dle podkladů - kompletní kabeláž - silno, slabý proud	kpl	1,000	4 500,00	4 500	9 500
75.	MP	VZT-90	Revize a odkoušení	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
VZT 01B: Část VZT 01B								
76.	MP	VZT-2	Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení - rozměry 1290 x 930 x 370, 510m3/h, 180Pa, 170W/230V 50Hz / protiproudý deskový výměník tepla, digitální regulace, filtrace vzduchu - pozice 01	kus	1,000	76 927,00	76 927	215 779
77.	MP	A160554	Integrovaný el. předehřivač 1300W předehřivač - pozice 02	kus	1,000	1 000,00	1 000	92 217
78.	MP	VZT-4	Zaustření odvodu kondenzátu, hadice, sílon s mechanickým uzavěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	900,00	1 800	76 927
79.	MP	A160530	SBS - sada sítňáček (dks)	kpl	1,000	1 000,00	1 000	
80.	MP	A170130	Digitální, nastěnný regulátor - pozice 03	kus	1,000	990,00	990	
81.	MP	A142330	ADS CO2-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 500,00	5 500	
82.	MP	VZT-8	Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05	kus	1,000	3 000,00	3 000	
83.	MP	VZT-9	Prutné připojení jednotky	ks	4,000	500,00	2 000	

Poř. Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Přij. pozici							
VZT02: Sáňka čerstiště vzduchu e1							
84.	MP VZT-12	Pertubní předfiltr G4 - pozice 06		1,000	2 500,00	2 500	15 843
Přij. pozici							
85.	MP R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 710,00	1 710	
Přij. pozici							
86.	MP R162015	PZ 343x343 A1 - protidešťová žaluzie elox hliník - pozice 805	kus	1,000	2 500,00	2 500	
Přij. pozici							
87.	MP R142032	SPF-S 350x350/α250 - sání přechod fasádní s klapkou a servo pohonem CM24GL - pozice 806	kus	1,000	4 602,00	4 602	
Přij. pozici							
88.	MP R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	2,000	455,00	910	
Přij. pozici							
89.	MP R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
Přij. pozici							
90.	MP R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,500	876,00	1 314	
Přij. pozici							
91.	MP VZT-19	izolace - minerální vata, tl 60mm vč překrytí	m2	7,000	300,00	2 100	
Přij. pozici							
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu I2							
92.	MP VZT-01	Protipožární klapka s tavnou pojistkou D315, např. CB2-CFTH - pozice 07	kus	1,000	3 155,00	3 155	18 914
Přij. pozici							
93.	MP VZT-22	Tlumič hluku 315/600 ST - pozice 801	kus	1,000	3 335,00	3 335	
Přij. pozici							
94.	MP VZT-23	Výfuková hlavice D315 - pozice 906	ks	1,000	1 065,00	1 065	
Přij. pozici							
95.	MP R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
Přij. pozici							
96.	MP R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
Přij. pozici							
97.	MP R226205	Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	1,000	4 744,00	4 744	
Přij. pozici							
98.	MP R221154	OBI Odbočka jednostranná 90° 315/250 - pozice 98	kus	1,000	625,00	625	
Přij. pozici							
99.	MP VZT 28	Zařízení odvodu kondenzátu, koncový kryt D315, hadice, síť s mechanickým uzavřením - pozice Z2	kus	1,000	1 000,00	1 000	
Přij. pozici							
100.	MP R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	0,300	876,00	263	
Přij. pozici							
101.	MP R219315	Trouba SPIRO O 315 (l=3 bm) - pozice T25	ks	2,000	1 092,00	2 184	
Přij. pozici							
102.	MP VZT 31a	Izolace - minerální vata, tl 60mm, vč oplechování	m2	13,000	150,00	1 950	
Přij. pozici							
VZT04: Přívod čerstvého vzduchu e2							
103.	MP R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	5 812,00	11 624	19 860
Přij. pozici							
104.	MP R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
Přij. pozici							

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
105.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 85	kus	1,000	250,00	250	
			Průřez:					
106.	MP	VZT-37	Textilní výztuha s mykroperforací 180°, vč. montážní soupravy - dle výkresové dokumentace (barevné určení díle stavby), kompletní dodávka / nutno prověřit rozměr na místě - pozice 711	kpl	1,000	7 585,00	7 585	
			Průřez:					
107.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (I=3 km) - pozice 125	ks	0,300	876,00	263	
			Průřez:					
108.	MP	R220002	VZT05: Sáňka odpadního vzduchu II OS koleno O 100/90 - pozice 10	kus	4,000	184,00	736	18 036
			Průřez:					
109.	MP	R224102	spojka vnější SN 100 - pozice 14	kus	4,000	36,00	144	
			Průřez:					
110.	MP	R230001	Talířový ventil odtaž vzduchu KO 100 - včetně rámečku - pozice 37	kus	3,000	120,00	360	
			Průřez:					
111.	MP	R220005	OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	321,00	321	
			Průřez:					
112.	MP	R224106	spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	6,000	41,00	246	
			Průřez:					
113.	MP	R221109	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	334,00	334	
			Průřez:					
114.	MP	R222005	PRO přechod 160/160 - pozice 68	kus	1,000	186,00	186	
			Průřez:					
115.	MP	R225005	D koncový kryt D 160 - pozice 601	kus	2,000	126,00	252	
			Průřez:					
116.	MP	VZT-49	Odtahová mlýka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace řal díle stavby - pozice 166	kus	3,000	435,00	1 305	
			Průřez:					
117.	MP	VZT-50	Odtahová mlýka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace řal díle stavby - pozice 266	kus	5,000	445,00	2 225	
			Průřez:					
118.	MP	R220007	OS koleno O 200/90 - pozice 70	kus	2,000	445,00	890	
			Průřez:					
119.	MP	R224108	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	3,000	45,00	135	
			Průřez:					
120.	MP	R222009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	213,00	213	
			Průřez:					
121.	MP	R221113	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/160 - pozice 79	kus	1,000	406,00	406	
			Průřez:					
122.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
			Průřez:					
123.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
			Průřez:					
124.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 88	kus	1,000	250,00	250	
			Průřez:					
125.	MP	VZT-58	PRO přechod 250/100 - pozice 891		1,000	285,00	285	
			Průřez:					
126.	MP	R221120	OBJ Odbočka jednostranná 90° 250/250 - pozice 89	kus	1,000	514,00	514	
			Průřez:					
127.	MP	R221118	OBJ Odbočka jednostranná 90° 250/160 - pozice 891	kus	1,000	433,00	433	
			Průřez:					

Porč.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Průř. popis:</i>								
128.	MP	R21116	OBJ Odbočka jednostranná 90° 250/100 - police 802	kus	1,000	393,00	393	
<i>Průř. popis:</i>								
129.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - police 802	kus	2,000	1 710,00	3 420	
<i>Průř. popis:</i>								
130.	MP	R319100	Trouba SPIRO O 100 (I=3 km) - police T10	ks	2,500	375,00	938	
<i>Průř. popis:</i>								
131.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (I=3 km) - police T16	ks	3,000	510,00	1 530	
<i>Průř. popis:</i>								
132.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (I=3 km) - police T20	ks	1,400	630,00	882	
<i>Průř. popis:</i>								
133.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (I=3 km) - police T25	ks	1,000	876,00	876	
<i>Průř. popis:</i>								
134.	MP	R212022	obecná hadice Alupipe O 102 - police A10	m	2,000	50,00	100	
<i>Průř. popis:</i>								
VZT06: Ostatní								
135.	MP	VZT-70	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	100,00	100	14 910
<i>Průř. popis:</i>								
136.	MP	VZT-71	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	130,00	130	
<i>Průř. popis:</i>								
137.	MP	VZT-72	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	185,00	185	
<i>Průř. popis:</i>								
138.	MP	VZT-73	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	220,00	220	
<i>Průř. popis:</i>								
139.	MP	VZT-74	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	275,00	275	
<i>Průř. popis:</i>								
140.	MP	VZT-75	Průlna uložení potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
<i>Průř. popis:</i>								
141.	MP	VZT-76	Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
<i>Průř. popis:</i>								
142.	MP	VZT-77	Komplexní Odkroužení a zřezování, zaregulování	kpl	2,000	1 000,00	2 000	
<i>Průř. popis:</i>								
143.	MP	VZT-78	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
<i>Průř. popis:</i>								
VZT07: Stavební úpravy, demontáže								
144.	MP	VZT-82	Kopletní stavební úpravy - přírazy, dodávání, izolování	kpl	1,000	9 000,00	9 000	26 500
<i>Průř. popis:</i>								
145.	MP	VZT-83	Kopletní stavební úpravy - podhledy a zábrity vč. revizních otvorů	m2	7,250	1 000,00	7 250	
<i>Průř. popis:</i>								
146.	MP	VZT-84	Prostup střešní konstrukci D315, vč. průchodky, oplechování, asfaltování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
<i>Průř. popis:</i>								
147.	MP	VZT-85	Provzdušňovací mezery, nebo mlžky do dveří - police 13	ks	8,000	650,00	5 200	
<i>Průř. popis:</i>								
148.	MP	VZT-86	Přeložení vedení elektroinstalace	kpl	1,000	1 550,00	1 550	
<i>Průř. popis:</i>								
VZT08: Elektroinstalace								
							9 500	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
149.	MP VZT-89	El. připojení dle podkladů - kompletní kabeláž - silno, slabý proud	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
		<i>Prův. popis:</i>					
150.	MP VZT-90	Revize a odtikoušení	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
		<i>Prův. popis:</i>					
VZT 02A: Část VZT 02A							203 340
		<i>Prův. popis:</i>					92 217
151.	MP VZT-2	Hlavní nákladní větrací jednotka, podstropní provedení - rozměry 1290 x 930 x 370, 510m3/h, 180Pa, 170W/220V 50Hz / protiproudý deskový výměník tepla, digitální regulace, filtrace vzduchu - pozice 01	kus	1,000	76 927,00	76 927	
		<i>Prův. popis:</i> Hlavní nákladní větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 510m3/h, 180Pa, 170W/220V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností výměny 85%, s					
152.	MP A160554	Integrovaný el. předehříváč 1300W, předehříváč - pozice 02	kus	1,000	1 000,00	1 000	
		<i>Prův. popis:</i>					
153.	MP VZT-4	Zařízení odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzavěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	900,00	1 800	
		<i>Prův. popis:</i>					
154.	MP A160530	SBS - sada silénblok (4ks)	kpl	1,000	1 000,00	1 000	
		<i>Prův. popis:</i>					
155.	MP A170130	Digitální, nástěnný regulátor - pozice 03	kus	1,000	990,00	990	
		<i>Prův. popis:</i>					
156.	MP A142330	ADS CO2-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 500,00	5 500	
		<i>Prův. popis:</i>					
157.	MP VZT-8	Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05	kus	1,000	3 000,00	3 000	
		<i>Prův. popis:</i>					
158.	MP VZT-9	Průběh připojení jednotky	ks	4,000	500,00	2 000	
		<i>Prův. popis:</i>					
VZT02: Sáň čerstvého vzduchu e1							15 843
159.	MP VZT-12	Potrubií předfiltr tř. G4 - pozice 06		1,000	2 500,00	2 500	
		<i>Prův. popis:</i>					
160.	MP R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 710,00	1 710	
		<i>Prův. popis:</i>					
161.	MP R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox blínik - pozice 805	kus	1,000	2 500,00	2 500	
		<i>Prův. popis:</i>					
162.	MP R142032	SPF-S 350x350/6250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM246L - pozice 806	kus	1,000	4 602,00	4 602	
		<i>Prův. popis:</i>					
163.	MP R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	2,000	455,00	910	
		<i>Prův. popis:</i>					
164.	MP R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
		<i>Prův. popis:</i>					
165.	MP R219250	Troubka SPIRO O 250 (1+3 bn) - pozice T25	ks	1,500	876,00	1 314	
		<i>Prův. popis:</i>					
166.	MP VZT-19	Izolace - minerální vata, tl 60mm vč překrytí	m2	7,000	300,00	2 100	
		<i>Prův. popis:</i>					
VZT03: Výfuk odpadního vzduchu iz							6 525
167.	MP R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
		<i>Prův. popis:</i>					
168.	MP R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
		<i>Prův. popis:</i>					

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
169.	MP	R226205	<i>Finý popis</i> Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	1,000	4 744,00	4 744	
170.	MP	R221154	<i>Finý popis</i> OBI Odbočka jednostranná 90° 315/250 - pozice 98	kus	1,000	625,00	625	
171.	MP	R219250	<i>Finý popis</i> Trouba SPIRO O 250 (l=3 km) - pozice 725	ks	0,300	876,00	263	
172.	MP	VZT-31b	<i>Finý popis</i> Izolace-minerální vata, tl.60mm, vč oplechování	m2	2,000	150,00	300	
173.	MP	R 217125	<i>Finý popis</i> VZT04: Přívod čerstvého vzduchu 42 Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	5 812,00	11 624	
174.	MP	R224110	<i>Finý popis</i> Spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
175.	MP	R222012	<i>Finý popis</i> PRO přechod 250/700 - pozice 85	kus	1,000	250,00	250	
176.	MP	VZT-37	<i>Finý popis</i> Textilní vývrtka s mikroporací 180° vč montážní soupravy - dle výkresové dokumentace/barevné určení dle stavby, kompletní dodávka / nutno prověřit rozměr na místě - pozice 711	kpl	1,000	7 585,00	7 585	
177.	MP	R219250	<i>Finý popis</i> Trouba SPIRO O 250 (l=3 km) - pozice 725	ks	0,300	876,00	263	
178.	MP	R220002	<i>Finý popis</i> VZT05: Sáň odpadního vzduchu II OS koleno O 160/90 - pozice 10	kus	4,000	184,00	736	
179.	MP	R224102	<i>Finý popis</i> Spojka vnější SN 100 - pozice 14	kus	4,000	36,00	144	
180.	MP	R230401	<i>Finý popis</i> Třířířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku - pozice 37	kus	3,000	120,00	360	
181.	MP	R220005	<i>Finý popis</i> OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	321,00	321	
182.	MP	R224106	<i>Finý popis</i> Spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	6,000	41,00	246	
183.	MP	R221109	<i>Finý popis</i> OBI Odbočka jednostranná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	334,00	334	
184.	MP	R222005	<i>Finý popis</i> PRO přechod 160/100 - pozice 68	kus	1,000	186,00	186	
185.	MP	R225005	<i>Finý popis</i> O koncový kryt O 160 - pozice 601	kus	2,000	126,00	252	
186.	MP	VZT-49	<i>Finý popis</i> Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 166	kus	3,000	435,00	1 305	
187.	MP	VZT 50	<i>Finý popis</i> Odtahová mřížka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 266	kus	5,000	445,00	2 225	
188.	MP	R220007	<i>Finý popis</i> OS koleno O 200/90 - pozice 70	kus	2,000	445,00	890	
189.	MP	R224108	<i>Finý popis</i> Spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	3,000	45,00	135	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
190.	MP R22009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	213,00	213	
		<i>Průt.pozic</i>					
191.	MP R221113	Obl Odbočka jednostranná 90° 200/160 - pozice 79	kus	1,000	406,00	406	
		<i>Průt.pozic</i>					
192.	MP R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
		<i>Průt.pozic</i>					
193.	MP R224110	Spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
		<i>Průt.pozic</i>					
194.	MP R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 88	kus	1,000	250,00	250	
		<i>Průt.pozic</i>					
195.	MP VZT-58	PRO přechod 250/100 - pozice 881		1,000	285,00	285	
		<i>Průt.pozic</i>					
196.	MP R221120	Obl Odbočka jednostranná 90° 250/250 - pozice 89	kus	1,000	514,00	514	
		<i>Průt.pozic</i>					
197.	MP R221118	Obl Odbočka jednostranná 90° 250/160 - pozice 891	kus	1,000	433,00	433	
		<i>Průt.pozic</i>					
198.	MP R221116	Obl Odbočka jednostranná 90° 250/100 - pozice 892	kus	1,000	393,00	393	
		<i>Průt.pozic</i>					
199.	MP R 219125	Trumák hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	2,000	1 710,00	3 420	
		<i>Průt.pozic</i>					
200.	MP R319100	Trouba SPIRO O 100 (l=3 km) - pozice T10	ks	2,500	375,00	938	
		<i>Průt.pozic</i>					
201.	MP R219160	Trouba SPIRO O 160 (l=3 km) - pozice T16	ks	3,000	510,00	1 530	
		<i>Průt.pozic</i>					
202.	MP R219200	Trouba SPIRO O 200 (l=3 km) - pozice T20	ks	1,400	630,00	882	
		<i>Průt.pozic</i>					
203.	MP R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 km) - pozice T25	ks	1,000	876,00	876	
		<i>Průt.pozic</i>					
204.	MP R212022	ohřevná hadice Alupipe O 102 - pozice A10	m	2,000	25,00	50	
		<i>Průt.pozic</i>					
		VZT06: Ostatní				14 910	
205.	MP VZT-70	Závěs kruhový vč. montáže pro D100	kpl	1,000	100,00	100	
		<i>Průt.pozic</i>					
206.	MP VZT-71	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	130,00	130	
		<i>Průt.pozic</i>					
207.	MP VZT-72	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	185,00	185	
		<i>Průt.pozic</i>					
208.	MP VZT-73	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	220,00	220	
		<i>Průt.pozic</i>					
209.	MP VZT-74	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	275,00	275	
		<i>Průt.pozic</i>					
210.	MP VZT-75	Průlní uvolnění potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
		<i>Průt.pozic</i>					
211.	MP VZT-76	Depřifikační montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
		<i>Průt.pozic</i>					
212.	MP VZT-77	Kompletní Odkoušení a zprovoznění, zaregulování	kpl	2,000	1 000,00	2 000	
		<i>Průt.pozic</i>					
213.	MP VZT-78	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
		<i>Průt.pozic</i>					

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
VZT07: Stavební úpravy, demontáže								
214.	MP	VZT-82	Kompletní stavební úpravy - průřazy, dořizování, izolování	kpl	1,000	9 000,00	26 500	9 000
215.	MP	VZT-83	Kompletní stavební úpravy - podhledy a zářítary vč. revizních otvorů	m2	7,250	1 000,00	7 250	
216.	MP	VZT-84	Prostup střešní konstrukcí D315, vč. průchodky, oplechování, asfaltování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
217.	MP	VZT-85	Provádění měření, nebo měřítka do dvířel - pozice 13	ks	8,000	650,00	5 200	
218.	MP	VZT-86	Přeložení vedení elektrorozvaděče	kpl	1,000	1 550,00	1 550	
VZT08: Elektroinstalace								
219.	MP	VZT-89	El. připojení dle podkladů - kompletní kabeláž - slabo proud	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
220.	MP	VZT-90	Revize a odtkoužení	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
221.	MP	VZT-2	Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení - rozměry 1290 x 930 x 370, 510m3/h, 180Pa, 170W/230V 50Hz / protiproudý deskový výměník tepla, digitální regulace, filtrace vzduchu - pozice 01	kus	1,000	76 927,00	76 927	
222.	MP	A160554	Integrovaný el. předehříváč 1300W předehříváč - pozice 02	kus	1,000	1 000,00	1 000	
223.	MP	VZT-4	Zaostření odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzavěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	900,00	1 800	
224.	MP	A160530	SBS - sada silnoblok (4ks)	kpl	1,000	1 000,00	1 000	
225.	MP	A170130	Digitální, nástěnný regulátor - pozice 03	kus	1,000	990,00	990	
226.	MP	A142330	ADS CO2-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 500,00	5 500	
227.	MP	VZT-8	Protipodávací koulkové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05	kus	1,000	3 000,00	3 000	
228.	MP	VZT-9	Pružné připojení jednotky	ks	4,000	500,00	2 000	
229.	MP	VZT-12	VZT02: Sání čerstvého vzduchu e1				15 843	
230.	MP	R 219125	Potrubní předfiltr tl. G4 - pozice 06				2 500	
231.	MP	R162015	Turnička hluč. 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 710,00	1 710	
232.	MP	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová izolace elox hliník - pozice 805	kus	1,000	2 500,00	2 500	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
232.	MP	R142032	SPF-S 350x350/ø250 - sání přechod fasádní s klapkou a seriovopohánem CM24GL - pozice 805	kus	1,000	4 602,00	4 602	
			<i>Prův. popis:</i>					
233.	MP	R220009	OS koleno Ø 250/90 - pozice 80	kus	2,000	455,00	910	
			<i>Prův. popis:</i>					
234.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
			<i>Prův. popis:</i>					
235.	MP	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 km) - pozice T25	ks	1,500	876,00	1 314	
			<i>Prův. popis:</i>					
236.	MP	VZT-19	izolace - minerální vata, tl 60mm vč. překrytí	m2	7,000	300,00	2 100	
			<i>Prův. popis:</i>					
			VZT03: Výfuk odpadního vzduchu I2				6 448	
237.	MP	R220009	OS koleno Ø 250/90 - pozice 80	kus	1,000	378,00	378	
			<i>Prův. popis:</i>					
238.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
			<i>Prův. popis:</i>					
239.	MP	R226205	Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	1,000	4 744,00	4 744	
			<i>Prův. popis:</i>					
240.	MP	R221154	OBJ Odbočka jednostranná 90° 315/250 - pozice 93	kus	1,000	625,00	625	
			<i>Prův. popis:</i>					
241.	MP	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 km) - pozice T25	ks	0,300	876,00	263	
			<i>Prův. popis:</i>					
242.	MP	VZT-316	izolace - minerální vata, tl 60mm, vč. oplechování	m2	2,000	150,00	300	
			<i>Prův. popis:</i>					
			VZT04: Přívod čerstvého vzduchu ø2				19 860	
243.	MP	R 217125	tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	5 812,00	11 624	
			<i>Prův. popis:</i>					
244.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	69,00	138	
			<i>Prův. popis:</i>					
245.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 85	kus	1,000	250,00	250	
			<i>Prův. popis:</i>					
246.	MP	VZT-37	Textilní výtluk s mykroperforací 180°, vč. montážní soupravy - dle výkresové dokumentace (barevné určení díle stavby), kompletní dodávka / nutno prověřit rozměr na místě - pozice 711	kpl	1,000	7 585,00	7 585	
			<i>Prův. popis:</i>					
247.	MP	R219250	Trouba SPIRO Ø 250 (l=3 km) - pozice T25	ks	0,300	876,00	263	
			<i>Prův. popis:</i>					
			VZT05: Sání odpadního vzduchu I1				17 986	
248.	MP	R220002	OS koleno Ø 100/90 - pozice 10	kus	4,000	184,00	736	
			<i>Prův. popis:</i>					
249.	MP	R224102	spojka vnější SN 100 - pozice 14	kus	4,000	36,00	144	
			<i>Prův. popis:</i>					
250.	MP	R250001	Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku - pozice 37	kus	3,000	120,00	360	
			<i>Prův. popis:</i>					
251.	MP	R220005	OS koleno Ø 160/90 - pozice 60	kus	1,000	321,00	321	
			<i>Prův. popis:</i>					
252.	MP	R224106	spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	6,000	41,00	246	
			<i>Prův. popis:</i>					

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
253.	MP	R221109	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	334,00	334	
			<i>Průřez popis:</i>					
254.	MP	R222005	PRO přechod 160/100 - pozice 68	kus	1,000	186,00	186	
			<i>Průřez popis:</i>					
255.	MP	R225005	D koncový křiv D 160 - pozice 601	kus	2,000	126,00	252	
			<i>Průřez popis:</i>					
256.	MP	VZ1-49	Odtahová míčka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace Rai dle stavby - pozice 166	kus	3,000	435,00	1 305	
			<i>Průřez popis:</i>					
257.	MP	VZ1-50	Odtahová míčka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace Rai dle stavby - pozice 266	kus	5,000	445,00	2 225	
			<i>Průřez popis:</i>					
258.	MP	R220007	OS koleno O 200/90 - pozice 70	kus	2,000	445,00	890	
			<i>Průřez popis:</i>					
259.	MP	R224108	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	3,000	45,00	135	
			<i>Průřez popis:</i>					
260.	MP	R222009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	213,00	213	
			<i>Průřez popis:</i>					
261.	MP	R221113	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/160 - pozice 79	kus	1,000	406,00	406	
			<i>Průřez popis:</i>					
262.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	455,00	455	
			<i>Průřez popis:</i>					
263.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	69,00	207	
			<i>Průřez popis:</i>					
264.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 83	kus	1,000	250,00	250	
			<i>Průřez popis:</i>					
265.	MP	VZ1-58	PRO přechod 250/100 - pozice 881		1,000	285,00	285	
			<i>Průřez popis:</i>					
266.	MP	R221120	OBJ Odbočka jednostranná 90° 250/250 - pozice 89	kus	1,000	514,00	514	
			<i>Průřez popis:</i>					
267.	MP	R221118	OBJ Odbočka jednostranná 90° 250/160 - pozice 891	kus	1,000	433,00	433	
			<i>Průřez popis:</i>					
268.	MP	R221116	OBJ Odbočka jednostranná 90° 250/100 - pozice 892	kus	1,000	393,00	393	
			<i>Průřez popis:</i>					
269.	MP	R 249125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	2,000	1 710,00	3 420	
			<i>Průřez popis:</i>					
270.	MP	R319100	Trouba SPIRO O 100 (I=3 km) - pozice T10	ks	2,500	375,00	938	
			<i>Průřez popis:</i>					
271.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (I=3 km) - pozice T16	ks	3,000	510,00	1 530	
			<i>Průřez popis:</i>					
272.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (I=3 km) - pozice T20	ks	1,400	630,00	892	
			<i>Průřez popis:</i>					
273.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (I=3 km) - pozice T25	ks	1,000	876,00	876	
			<i>Průřez popis:</i>					
274.	MP	R212022	ohébné hadice Alupipe O 102 - pozice A10	m	2,000	25,00	50	
			<i>Průřez popis:</i>					
275.	MP	VZ1-70	VZTÚb: Ostatní Závěs kruhový vč. montáže pro D100	kpl	1,000	100,00	100	14 910
			<i>Průřez popis:</i>					
276.	MP	VZ1-71	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	130,00	130	
			<i>Průřez popis:</i>					

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Prův. popis:								
277.	MP	VZT-72	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	185,00	185	
Prův. popis:								
278.	MP	VZT-73	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	220,00	220	
Prův. popis:								
279.	MP	VZT-74	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	275,00	275	
Prův. popis:								
280.	MP	VZT-75	Průžné uložení potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Prův. popis:								
281.	MP	VZT-76	Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
Prův. popis:								
282.	MP	VZT-77	Kompletní odzkoušení a zprovoznění, zapojování	kpl	2,000	1 000,00	2 000	
Prův. popis:								
283.	MP	VZT-78	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
Prův. popis:								
VZT07: Stavební úpravy, demontáže								
Prův. popis:								
284.	MP	VZT-82	Kompletní stavební úpravy - průrazy, dostavění, izolování	kpl	1,000	9 000,00	9 000	26 500
Prův. popis:								
285.	MP	VZT-83	Kompletní stavební úpravy - podhledy a zákrvy v reálných otvory	m2	7,250	1 000,00	7 250	
Prův. popis:								
286.	MP	VZT-84	Protup střešní konstrukci D315, vč. průchodky, oplechování, asfaltování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
Prův. popis:								
287.	MP	VZT-85	Provozůhňovací mezery, nebo míčky do dveří - pozice 13	ks	8,000	650,00	5 200	
Prův. popis:								
288.	MP	VZT-86	Přelobnění vedení elektroinstalace	kpl	1,000	1 550,00	1 550	
Prův. popis:								
VZT08: Elektroinstalace								
Prův. popis:								
289.	MP	VZT-89	El. připojení dle podkladů - kompletní kabeláž - síť, slabý proud	kpl	1,000	4 500,00	4 500	9 500
Prův. popis:								
290.	MP	VZT-90	Revize a odzkoušení	kpl	1,000	5 000,00	5 000	
Prův. popis:								
VZT 03C: Část VZT 03C								
Prův. popis:								
291.	MP	VZT-358	VZT 03C: Část VZT 03C Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení - rozměry 1115 x 930 x 290, 260m3/h, 180Pa, 95W/230V 50Hz / protiproudý deskový výměník tepla, digitální regulace, filtrace vzduchu - pozice 01	kus	1,000	41 019,00	41 019	118 177
Prův. popis:								
292.	MP	A160554	Integrovaný el. předehříváč 990W předehříváč - pozice 02	kus	1,000	500,00	500	51 369
Prův. popis:								
293.	MP	VZT-4	Zaustění odvodu kondenzátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	450,00	900	41 019
Prův. popis:								
294.	MP	A160530	595 - sada silentblok (4ks)	kpl	1,000	500,00	500	
Prův. popis:								
295.	MP	A170130	Digitální, nástěnný regulátor - pozice 05	kus	1,000	450,00	450	
Prův. popis:								

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
296.	MP	A142330	AD5 C02-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 000,00	5 000	
297.	MP	VZT-8	Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 07	kus	1,000	2 000,00	2 000	
298.	MP	VZT-9	Průběžné připojení jednotky	ks	4,000	250,00	1 000	
299.	MP	VZT-368	VZT02: Sáňka žerztvého vzduchu e1 Potrubní předfiltr tří. G4 D200 - pozice 06		1,000	1 500,00	1 500	7 135
300.	MP	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník - pozice 705	kus	1,000	2 500,00	2 500	
301.	MP	R141022	S-VVP UNI 350x250/0200 - sání-výfuk plechod fasádní - pozice 706	kus	1,000	1 200,00	1 200	
302.	MP	R220907	OS koleno O 200/50 - pozice 70	kus	1,000	445,00	445	
303.	MP	R224103	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	2,000	45,00	90	
304.	MP	R211056	hadice s tep. a zvuk. izolací Sonopipe Q203 (tl. iz. 50mm) - pozice T5b20	metr	5,000	250,00	1 250	
305.	MP	VZT-31c	Izolace - minerální vata, tl 60mm, vř. oplechován	m2	1,000	150,00	150	
306.	MP	R220007	VZT03: Výfuk odpadního vzduchu I2 OS koleno O 200/50 - pozice 70	kus	1,000	445,00	445	7 887
307.	MP	R224103	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	2,000	45,00	90	
308.	MP	R226204	Zpětná klapka 200 - pozice 79	kus	1,000	2 526,00	2 526	
309.	MP	R220107	OS koleno O 200/45 - pozice 72	kus	1,000	290,00	290	
310.	MP	R221327	OBI Odbočka jednostranná 45° 200/200 - pozice 782	kus	2,000	538,00	1 076	
311.	MP	VZT-382	Zařízení odvodu kondenzátu, koncový kryt D200, hadice, sifon s mechanickým uzavěrem - pozice Z2	kus	1,000	1 000,00	1 000	
312.	MP	R211056	hadice s tep. a zvuk. izolací Sonopipe Q203 (tl. iz. 50mm) - pozice T5b20	metr	4,000	250,00	1 000	
313.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (I=3 km) - pozice T20	ks	1,000	630,00	630	
314.	MP	VZT-31d	Izolace - minerální vata, tl 60mm, vř. oplechován	m2	5,000	150,00	750	
315.	MP	R 217120	VZT04: Přívod žerztvého vzduchu e2 Tlumič hluku 200/1000 ST - pozice 710	kus	1,000	1 378,00	1 378	12 110
316.	MP	R 217620	Tlumič hluku 200/600 ST - pozice 720	kus	1,000	1 766,00	1 766	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
317.	MP VZT-390	Textilní výztuška s mykroperforací 180°, vč. montážní soupravy - dle výkresové dokumentace (barevné určení dle stavby), kompletní dodávka / nutno prověřit rozměr na místě - pozice 111	kus	1,000	2 750,00	2 750	
318.	MP VZT-390	Textilní výztuška s mykroperforací 180°, vč. montážní soupravy - dle výkresové dokumentace (barevné určení dle stavby), kompletní dodávka / nutno prověřit rozměr na místě - pozice 112	kus	1,000	2 750,00	2 750	
319.	MP R224007	OS koleno O 200/90 - pozice 70	kus	1,000	445,00	445	
320.	MP R224103	spočka vnější SN 200 - pozice 71	kus	2,000	45,00	90	
321.	MP VZT-394	Odbočka OBI 90° 160/200 - pozice 792	kus	1,000	406,00	406	
322.	MP R220105	OS koleno O 160/45 - pozice 601	kus	2,000	225,00	450	
323.	MP R224106	spočka vnější SN 160 - pozice 61	kus	4,000	41,00	164	
324.	MP R222105	PRR přechod asymetrický 160/100 - pozice 681	kus	2,000	209,00	418	
325.	MP R219160	Trouba SPIRO O 160 (I=3 bmm) - pozice T16	ks	2,000	510,00	1 020	
326.	MP R219200	Trouba SPIRO O 200 (I=3 bmm) - pozice T20	ks	0,750	630,00	473	
327.	MP R224102	VZT105: Sání odpadního vzduchu II spočka vnější SN 100 - pozice 14	kus	1,000	36,00	36	6 372
328.	MP R230001	Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku - pozice 37	kus	1,000	122,00	122	
329.	MP R220005	OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	330,00	330	
330.	MP R224106	spočka vnější SN 160 - pozice 61	kus	4,000	41,00	164	
331.	MP R221109	OBI Odbočka jednostranná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	334,00	334	
332.	MP R222005	PRO přechod 160/100 - pozice 682	kus	1,000	186,00	186	
333.	MP R225005	D koncový kryt O 160 - pozice 601	kus	1,000	112,00	112	
334.	MP VZT-49	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/160/81 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 166	kus	4,000	435,00	1 740	
335.	MP R224108	spočka vnější SN 200 - pozice 71	kus	3,000	45,00	135	
336.	MP VZT-394	Odbočka OBI 90° 160/200 - pozice 792	kus	1,000	406,00	406	
337.	MP R 217120	tlumič hluku 200/1000 ST - pozice 710	kus	1,000	1 378,00	1 378	
338.	MP R319100	Trouba SPIRO O 100 (I=3 bmm) - pozice T10	ks	0,250	375,00	94	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
339.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (l=3 km) - pozice T16 <i>Plav. pozic.</i>	ks	2,000	510,00	1 020	
340.	MP	R219700	Trouba SPIRO O 200 (l=3 km) - pozice T20 <i>Plav. pozic.</i>	ks	0,500	630,00	315	
VZT06: Ostatní								
341.	MP	VZT-70	Závěs kruhový vč. montáže pro D100 <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	100,00	100	10 635
342.	MP	VZT-71	Závěs kruhový vč. montáže pro D125 <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	130,00	130	
343.	MP	VZT-72	Závěs kruhový vč. montáže pro D160 <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	185,00	185	
344.	MP	VZT-73	Závěs kruhový vč. montáže pro D200 <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	220,00	220	
345.	MP	VZT-75	Pružné uclení potrubí <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	3 000,00	3 000	
346.	MP	VZT-76	Doplňkový montážní a těsnící materiál <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	1 500,00	1 500	
347.	MP	VZT-77	Kompletní Odkroužení a zřizování, zateplování <i>Plav. pozic.</i>	kpl	2,000	1 000,00	2 000	
348.	MP	VZT-78	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
VZT07: Stavební úpravy, demontáže								
349.	MP	VZT-82	Kopletní stavební úpravy - průrazy, dozdívání, izolování <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	7 000,00	7 000	14 750
350.	MP	VZT-83	Kopletní stavební úpravy - podhledy a zakrytí vč. revizních otvorů <i>Plav. pozic.</i>	m2	4,500	500,00	2 250	
351.	MP	VZT-431	Prostup střešní konstrukcí D200, vč. průchodky, oplechování, asfaltování <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	2 500,00	2 500	
352.	MP	VZT-85	Provzdušňovací mizery, nebo míčky do dveří - pozice 13 <i>Plav. pozic.</i>	ks	6,000	500,00	3 000	
VZT08: Elektroinstalace								
353.	MP	VZT-89	El. připejení dle podkladů - kompletní kabeláž - slabo proud <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	3 500,00	3 500	8 000
354.	MP	VZT-90	Revize a odzkoušení <i>Plav. pozic.</i>	kpl	1,000	4 500,00	4 500	
SO.ZT1: ZT1								
ZT1: ZT1								
355.	SP	ZT1_01	721.: Vnitřní kanalizace Potrubí kanalizační z tvrdého PP - Pípný kus / DN 110 <i>Plav. pozic.</i>	m	0,520			
356.	SP	ZT1_02	Potrubí kanalizační z tvrdého PP - Pípný kus / DN 32 <i>Plav. pozic.</i>	m	17,960			
357.	SP	ZT1_03	Potrubí kanalizační z tvrdého PP - Koleno 45° / DN 32 <i>Plav. pozic.</i>	ks	18,000			

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
358.	SP	ZTI_04	Potrubi kanalizační z třívrstvého PP - Koleno 45° / DN 50	ks	5,000		-	
359.	SP	ZTI_05	Potrubi kanalizační z třívrstvého PP - Koleno 87,5° / DN 32	ks	14,000		-	
360.	SP	ZTI_06	Potrubi kanalizační z třívrstvého PP - Odbočka 45° / DN 32/32	ks	6,000		-	
361.	SP	ZTI_07	Potrubi kanalizační z třívrstvého PP - vzaření odbočky do línového potrubí	ks	5,000		-	
362.	H	2224	POLO-KAL NG odbočka 110/50/45°	kus	5,000		-	
363.	H	2855	POLO-KAL NG přechod lina/NG - DN 110	kus	5,000		-	
364.	H	2852	POLO-KAL NG přechod lina/NG - DN 110	kus	5,000		-	
365.	SP	ZTI_08	Potrubi kanalizační z třívrstvého PP - Přechodová trubka / DN 50,32	ks	5,000		-	
366.	SP	ZTI_11	Podomítková vodní závěrka pro odvod kondenzátu - PP/ABS / DN 32	ks	5,000		-	
367.	SP	ZTI_21	Zdravotechnické instalace - stavební přípomoc, začítím	ks	5,000		-	
368.	ON	VRN-03C	Montáž	Kč	1,000	40 000,00	40 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								40 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								40 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								40 000

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet