Chomutov

Agendové číslo: 87/08/2017/Koz
Evidenční číslo: d201700444

výtisk č. 2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:	JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ:	00261891
DIČ:	CZ00261891
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:	

(dále jen "objednatel")

a

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

sídlo:	Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
adresa pro doručování:	Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČ:	28683218
DIČ:	CZ28683218
zastupuje:	Zdeněk Hába, jednatel
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738
(dále jen „zhotovitel")

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: **„Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek", která byla rozdělena na části - část A a část B"**. Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace části B veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu **„Realizace energetických opatření MŠ Kvítek"**, který je předložen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie do Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP") do Výzvy č. 05_16_39 s názvem „MŽP_39. výzva PO5, SC 5.1, kolová". V případě podpoření projektu z OPŽP bude jeho realizace vázána dodržováním pokynů a podmínek uvedených v obecně závazných dokumentech a specifických dokumentech pro jednotlivé výzvy, zejména pak v příručce Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020 (dále „Pravidla"). Pravidla mohou být v průběhu realizace OPŽP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na webových stránkách http://www.opzp.cz/vyzvy/39-vyzva/dokumenty

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí část B, realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Kvítek, Písečná č. p. 5072, 430 04 Chomutov, a to montáž zařízení nuceného větrání s rekuperací tepla v místnostech s trvalým pohybem dětí. V rámci projektové dokumentace se jedná o následující položky:

SO.01	**Budova MŠ**
VZT	Zařízení vzduchotechniky
ZTI	Zdravotechnické instalace - Vnitřní kanalizace

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

   a) Projektová dokumentace **"Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek"** zpracovaná ve stupni dokumentace pro provedení stavby č. OV_15_11 z 11/2015, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek", zpracovatel: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - Staré město 110 00;

   b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet"), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2.

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. obč. zák.

6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:

   - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace,

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla,

- Úhrada potřebných "energií",
- Provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí,
- Zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu,
- Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků,
- Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků a dokladů o likvidace odpadů,
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení,
- Zajištění plnohodnotné náhrady za zeleň, která bude poškozena v důsledku skutečností na straně zhotovitele, a to dle podmínek vlastníka,
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem,
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení,
- Zajištění instalace, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, provedení zaškolení jejich obsluhy,
- Pořízení průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií,
- Vytvoření a umístění informačního letáku po celou dobu realizace stavby dle podmínek uvedených v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity).

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	665 624,- Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	139 781,- Kč
cena s DPH:	805 405,- Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je oceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.

3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací

a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce") či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce") či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce"), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.

4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu", který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet" sestavený dle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

5. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:

   5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

   5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací", resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s." (dále jen „Směrné ceny"), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

   K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady na umístění stavby.

6. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu dílo takto:

   a) do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,

   b) 20% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od ukončení a předání díla.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol"). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel povinné publicity, které jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, bez tohoto protokolu je faktura považována za neúplnou. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:

    a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
    b. číslo dokladu,
    c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
    d. **název a číslo projektu,**
    e. **číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,**
    f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
    g. konstantní a variabilní symbol,
    h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
    i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
    j. seznam příloh,
    k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, nejméně ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
   Předmět díla se nachází na pozemku par. č. 5772/47, v katastrálním území Chomutov I.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do **5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 31. 12. 2017**.

5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (dále „TDI"), autorského dozoru projektanta (dále „AD"), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), stanoví-li povinnost jeho přítomnosti na stavbě právní předpis, popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP.

4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čl. XIV. odst. 3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.

5. Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností objednatele jeho zajištění.

6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele, TDI a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:

    a. označení díla,
    b. označení objednatele a zhotovitele díla,
    c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
    d. evidenční údaje díla,
    e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
    f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.
    g. datum a místo sepsání zápisu,
    h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
    i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,
    j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,

k. termín vyklizení staveniště,
l. datum ukončení záruky na dílo,
m. celková cena díla dle této Smlouvy.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.

5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkci TDI a AD a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.

6. **Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla** je zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:

- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn,1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
- stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
- atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky);
- revize vzduchotechnického zařízení;
- doklad o zneškodnění stavebního odpadu;
- protokol o instalaci, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který bude dokládat splnění požadavků předpisu v oblasti ochrany veřejného zdraví - bude doloženo zajištění výměny vzduchu měřením na výustcích a dodržení mikroklimatických podmínek v místnostech s pobytem dětí. Dále bude doložen provozní řád vzduchotechnických zařízení a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění;
- průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.

Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60** měsíců od dne předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím platným v době provádění díla.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
   - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
   - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
   - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
   - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
   - prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.

3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy v případě, že mu nebude schválena dotace na realizaci díla.

6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.

7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, přičemž musí být novým poddodavatelem splněny původní požadavky zadávacího řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli nejpozději k jeho výzvě prokázat).

2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.

3. Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.

6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v případě schválení žádosti o dotaci bude dílo financováno z OPŽP, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že

dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

14. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

15. Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat také za provozu mateřské školy, zhotovitel má proto povinnost dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany bezpečnosti práce jak svých zaměstnanců, tak třetích osob pohybujících se v blízkosti staveniště s důrazem na ochranu zdraví a bezpečí dětí a jejich rodičů. Zhotovitel je povinen staveniště dobře viditelně vymezit, označit a zejména zabezpečit.

16. Zhotovitel je povinen nechat si schválit barevné provedení fasády objednatelem.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
   a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.
   b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

   a) za objednatele: tel.: e-mail:
   Vedoucí úseku investic - osoba jednající ve věcech technických
   Monika Macherová

   Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývající z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
   Ing. Jana Tröglová

   b) za zhotovitele: tel.: e-mail:
   Stavbyvedoucí
   Karel Petr

   Zástupce stavbyvedoucího
   Ing. Kateřina Hábová

   Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických
   Zdeněk Hába

   Osoba oprávněná ve věcech fakturačních
   Soňa Vraná

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

4. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
2) Změnový list

V Chomutově dne - 7. 09. 2017

V Litvínově dne 5. 09. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Zdeněk Hába, jednatel

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
OV_15_11	Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek, Písečná 5072, Chomutov

Komentář	Vzduchotechnika		
Popis verze	27.4.2017		
Komentář verze			
Adresa	Písečná 5072, 430 04 Chomutov	Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	DPU REVIT s.r.o.		
Investor	Statutární město Chomutov		

Význam (funkce)	Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Budova MŠ - VZDUCHOTECHNIKA		

Celkem (bez DPH)	665 624
DPH	139 781
DPH 21 % ze základny: 665 624	139 781
Celkem (včetně DPH)	**805 405**

Za zhotovitele	NCI.(	Za objednatele	
Jméno :	Hábi	Jméno :	
Datum :	11.8.2017	Datum :	
Podpis:		Podpis :	

Poznámka :

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek, Písečná 5072, Chomutov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S1: Mateřská škola Kvítek, Chomutov - VZDUCHOTECHNIKA	665 624	139 781	805 405	220
SO_01: Budova MŠ - VZDUCHOTECHNIKA	665 624	139 781	805 405	220
VZT 01: Část VZT 01	202 144	42 450	244 595	66
VZT 01: Větrací jednotka	95 998	20 160	116 158	8
VZT 10: Sání čerstvého vzduchu e1	15 194	3 191	18 385	8
VZT 11: Výfuk odpadního vzduchu i2	5 997	1 259	7 256	6
VZT 12: Přívod čerstvého vzduchu e2	14 831	3 115	17 946	8
VZT 13: Sání odpadního vzduchu i1	22 630	4 752	27 382	21
VZT 14: Ostatní	8 086	1 698	9 784	8
VZT 15: Stavební úpravy, demontáže	27 948	5 869	33 817	5
VZT 16: Elektroinstalce	11 460	2 407	13 867	2
VZT 02A: Část VZT 02A	213 500	44 835	258 335	71
VZT 01: Větrací jednotka	95 998	20 160	116 158	8
VZT 10: Sání čerstvého vzduchu e1	15 194	3 191	18 385	8
VZT 11: Výfuk odpadního vzduchu i2	17 353	3 644	20 997	11
VZT 12: Přívod čerstvého vzduchu e2	14 831	3 115	17 946	8
VZT 13: Sání odpadního vzduchu i1	22 630	4 752	27 382	21
VZT 14: Ostatní	8 086	1 698	9 784	8
VZT 15: Stavební úpravy, demontáže	27 948	5 869	33 817	5
VZT 16: Elektroinstalce	11 460	2 407	13 867	2
VZT 02B: Část VZT 02B	216 976	45 565	262 541	69
VZT 01: Větrací jednotka	95 988	20 157	116 145	8
VZT 10: Sání čerstvého vzduchu e1	15 194	3 191	18 385	8
VZT 11: Výfuk odpadního vzduchu i2	22 893	4 808	27 701	9
VZT 12: Přívod čerstvého vzduchu e2	14 656	3 078	17 734	8
VZT 13: Sání odpadního vzduchu i1	22 470	4 719	27 189	21
VZT 14: Ostatní	8 086	1 698	9 784	8
VZT 15: Stavební úpravy, demontáže	26 229	5 508	31 737	5
VZT 16: Elektroinstalce	11 460	2 407	13 867	2
ZTI: Zdravotechnické instalace	19 503	4 096	23 599	13
721: Vnitřní kanalizace	19 503	4 096	23 599	13
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	13 500	2 835	16 335	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	13 500	2 835	16 335	1

Celkem (bez DPH)	665 624
DPH	139 781
DPH 21 % ze základny: 665 624	139 781
Celkem (včetně DPH)	805 405

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek, Písečná 5072, Chomutov

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			S1: Mateřská škola Kvítek, Chomutov - VZDUCHOTECHNIKA				665 624	
			SO_01: Budova MŠ - VZDUCHOTECHNIKA				665 624	
			VZT 01: Část VZT 01				202 144	
			VZT 01: Větrací jednotka				**95 998**	
1.	MP	VZT.01	Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 520m3/h - pozice 01	kus	1,000	70 800,00	70 800	
		Plný popis	*Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 520m3/h, 180Pa, 170W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností vyšší než 85%, s*					
2.	MP	A160554	Integrovaný el. předehřívač 1300W předehřívač - pozice 3b	kus	1,000	5 700,00	5 700	
		Plný popis						
3.	MP	VZT.02	Zaústění odvodu kondezátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	524,00	1 048	
		Plný popis						
4.	MP	A160530	SBS - sada silenblok (4ks)	kpl	1,000	110,00	110	
		Plný popis						
5.	MP	A170130	Digitální, nástěnný regulátor - pozice 03a	kus	1,000	6 500,00	6 500	
		Plný popis						
6.	MP	A142330	ADS CO2-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 150,00	5 150	
		Plný popis						
7.	MP	VZT.03	Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05	kus	1,000	5 150,00	5 150	
		Plný popis						
8.	MP	VZT.04	Pružné připojení jedntoky	ks	4,000	385,00	1 540	
		Plný popis						
			VZT 10: Sání čerstvého vzduchu e1				**15 194**	
9.	MP	VZT.05	Potrubní předfiltr tř. G4 - pozice 06		1,000	1 763,00	1 763	
		Plný popis						
10.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 800,00	1 800	
		Plný popis						
11.	MP	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník - pozice 805	kus	1,000	1 820,00	1 820	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis					
12.	MP	R142032	SPF-S 350x350/o250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL - pozice 806	kus	1,000	3 540,00	3 540	
			Plný popis					
13.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	2,000	350,00	700	
			Plný popis					
14.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	70,00	210	
			Plný popis					
15.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	3,000	680,00	2 040	
			Plný popis					
16.	MP	VZT.06	Izolace -minerální vata, tl 60mm vč překrytí	m2	9,000	369,00	3 321	
			Plný popis					
			VZT 11: Výfuk odpadního vzduchu i2				5 997	
17.	MP	R 219131	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 901	kus	1,000	1 800,00	1 800	
			Plný popis					
18.	MP	R220109	OS koleno O 250/45 - pozice 82	kus	2,000	290,00	580	
			Plný popis					
19.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	70,00	140	
			Plný popis					
20.	MP	R226205	Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	1,000	330,00	330	
			Plný popis					
21.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	3,000	680,00	2 040	
			Plný popis					
22.	MP	VZT.07	Izolace -minerální vata, tl 60mm,	m2	3,000	369,00	1 107	
			Plný popis					
			VZT 12: Přívod čerstvého vzduchu e2				14 831	
23.	MP	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	2 330,00	4 660	
			Plný popis					
24.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	350,00	350	
			Plný popis					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	MP	R220109	OS koleno O 250/45 - pozice 82	kus	2,000	290,00	580	
		Plný popis						
26.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	4,000	70,00	280	
		Plný popis						
27.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 85	kus	1,000	190,00	190	
		Plný popis						
28.	MP	VZT.08	Textilní vyústka s mykroperforací 180°, vč montážní soupravy , dle výkresové dokumentace - (barevné určení dle stavby), tř. požární odolnosti B-s1,d0 / kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě - pozice 710	kpl	1,000	7 896,00	7 896	
		Plný popis						
29.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,000	680,00	680	
		Plný popis						
30.	MP	R211032	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 - pozice SP25	metr	1,500	130,00	195	
		Plný popis						
			VZT 13: Sání odpadního vzduchu i1				22 630	
31.	MP	R224103	spojka vnější SN 125 - pozice 24	kus	3,000	50,00	150	
		Plný popis						
32.	MP	R222006	PRO přechod 160/125 - pozice 28	kus	3,000	150,00	450	
		Plný popis						
33.	MP	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku - pozice 38	kus	2,000	230,00	460	
		Plný popis						
34.	MP	R220005	OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	210,00	210	
		Plný popis						
35.	MP	R224106	spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	6,000	60,00	360	
		Plný popis						
36.	MP	R221109	OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	280,00	280	
		Plný popis						
37.	MP	VZT.09	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 166	kus	1,000	1 590,00	1 590	
		Plný popis						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38.	MP	VZT.10	Odtahová mřížka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 266	kus	3,000	1 890,00	5 670	
		Plný popis						
39.	MP	R224108	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	2,000	60,00	120	
		Plný popis						
40.	MP	R222009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	180,00	180	
		Plný popis						
41.	MP	VZT.11	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/200/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 276	kus	3,000	1 590,00	4 770	
		Plný popis						
42.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	350,00	350	
		Plný popis						
43.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	70,00	210	
		Plný popis						
44.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 86	kus	1,000	190,00	190	
		Plný popis						
45.	MP	R222011	PRO přechod 250/160 - pozice 87	kus	1,000	190,00	190	
		Plný popis						
46.	MP	R221120	OBJ Odbočka jednostrannná 90° 250/250 - pozice 88	kus	1,000	450,00	450	
		Plný popis						
47.	MP	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	1,000	2 330,00	2 330	
		Plný popis						
48.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 800,00	1 800	
		Plný popis						
49.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (l=3 bm) - pozice T16	ks	4,000	410,00	1 640	
		Plný popis						
50.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (l=3 bm) - pozice T20	ks	1,000	550,00	550	
		Plný popis						
51.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,000	680,00	680	
		Plný popis						

VZT 14: Ostatní **8 086**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
52.	MP	VZT.12	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	32,40	32	
		Plný popis						
53.	MP	VZT.13	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	39,90	40	
		Plný popis						
54.	MP	VZT.14	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	41,30	41	
		Plný popis						
55.	MP	VZT.15	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	48,80	49	
		Plný popis						
56.	MP	VZT.16	Pružné uložení potrubí	kpl	1,000	400,00	400	
		Plný popis						
57.	MP	VZT.17	Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	2 400,00	2 400	
		Plný popis						
58.	MP	VZT.18	Komplexní Odzkoušení a zrpovoznění, zaregulování	kpl	2,000	2 200,00	4 400	
		Plný popis						
59.	MP	VZT.19	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	%	0,520	1 392,00	724	
		Plný popis						
			VZT 15: Stavební úpravy, demontáže				**27 948**	
60.	MP	VZT.21	Kopletní stavební úpravy - průrazy, dozdívání, izolování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
		Plný popis						
61.	MP	VZT.22	Kopletní stavební úpravy -podhledy a zákryty vč revizních otvorů	m2	7,250	1 196,00	8 671	
		Plný popis						
62.	MP	VZT.23	Prostup střešní konstrukcí D3150, vč. průchodky, oplechodvání, asfaltování	kpl	1,000	2 620,00	2 620	
		Plný popis						
63.	MP	VZT.24	Provzdušňovací mezery, nebo mřížky do dveří - pozice 13	ks	9,000	573,00	5 157	
		Plný popis						
64.	MP	VZT.25	Demontáž stávajícího systému podtlakového větrání WC, šatny vč zapravení	kpl	2,000	4 000,00	8 000	
		Plný popis						
			VZT 16: Elektroinstalce				**11 460**	
65.	MP	VZT.26	El. prpojení dle podkladů -kompletní kabeláž - silno, slabo proud	kpl	1,000	9 960,00	9 960	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis					
66.	MP	VZT.27	Revize a odzkoušení	kpl	1,000	1 500,00	1 500	
			Plný popis					
			VZT 02A: Část VZT 02A				213 500	
			VZT 01: Větrací jednotka				**95 998**	
67.	MP	VZT.01	Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 520m3/h - pozice 02A	kus	1,000	70 800,00	70 800	
			Plný popis *Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 520m3/h, 180Pa, 170W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností vyšší než 85%, s*					
68.	MP	A160554	Integrovaný el. předehřívač 1300W předehřívač - pozice 3b	kus	1,000	5 700,00	5 700	
			Plný popis					
69.	MP	VZT.02	Zaústění odvodu kondezátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	524,00	1 048	
			Plný popis					
70.	MP	A160530	SB5 - sada silenblok (4ks)	kpl	1,000	110,00	110	
			Plný popis					
71.	MP	A170130	Digitální, nástěnný regulátor - pozice 3a	kus	1,000	6 500,00	6 500	
			Plný popis					
72.	MP	A142330	ADS CO2-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 150,00	5 150	
			Plný popis					
73.	MP	VZT.03	Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05	kus	1,000	5 150,00	5 150	
			Plný popis					
74.	MP	VZT.04	Pružné připojení jedntoky	ks	4,000	385,00	1 540	
			Plný popis					
			VZT 10: Sání čerstvého vzduchu e1				**15 194**	
75.	MP	VZT.05	Potrubní předfiltr tř. G4 - pozice 06	.	1,000	1 763,00	1 763	
			Plný popis					
76.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 800,00	1 800	
			Plný popis					
77.	MP	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník - pozice 805	kus	1,000	1 820,00	1 820	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis					
78.	MP	R142032	SPF-S 350x350/o250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL - pozice 806	kus	1,000	3 540,00	3 540	
			Plný popis					
79.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	2,000	350,00	700	
			Plný popis					
80.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	70,00	210	
			Plný popis					
81.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	3,000	680,00	2 040	
			Plný popis					
82.	MP	VZT.06	Izolace -minerální vata, tl 60mm vč překrytí	m2	9,000	369,00	3 321	
			Plný popis					
			VZT 11: Výfuk odpadního vzduchu i2				17 353	
83.	MP	VZT.35	Protipožární klapka s tavnou pojistkou D315, např. CR2-CFTH - pozice 07	kus	1,000	3 425,00	3 425	
			Plný popis					
84.	MP	R 219131	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 901	kus	1,000	3 110,00	3 110	
			Plný popis					
85.	MP	VZT.28	Výfuková hlavice D315 - pozice 906	ks	1,000	1 612,00	1 612	
			Plný popis					
86.	MP	R220109	OS koleno O 250/45 - pozice 82	kus	2,000	290,00	580	
			Plný popis					
87.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	2,000	70,00	140	
			Plný popis					
88.	MP	R226205	Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	1,000	330,00	330	
			Plný popis					
89.	MP	R221154	OBJ Odbočka jednostrannná 90° 315/250 - pozice 98	kus	1,000	420,00	420	
			Plný popis					
90.	MP	VZT.29	Zaústění odvodu kondezátu, koncový kryt D315, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem - pozice Z2	kus	1,000	226,00	226	
			Plný popis					
91.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	3,000	680,00	2 040	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis:					
92.	MP	R219315	Trouba SPIRO O 315 (l=3 bm) - pozice T25	ks	2,000	890,00	1 780	
			Plný popis:					
93.	MP	VZT.30	Izolace -minerální vata, tl 60mm, vč oplechován	kpl	1,000	3 690,00	3 690	
			Plný popis:					
			VZT 12: Přívod čerstvého vzduchu e2				**14 831**	
94.	MP	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	2 330,00	4 660	
			Plný popis:					
95.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	350,00	350	
			Plný popis:					
96.	MP	R220109	OS koleno O 250/45 - pozice 82	kus	2,000	290,00	580	
			Plný popis:					
97.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	4,000	70,00	280	
			Plný popis:					
98.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 85	kus	1,000	190,00	190	
			Plný popis:					
99.	MP	VZT.08	Textilní vyústka s mykroperforací 180°, vč montážní soupravy , dle výkresové dokumentace - (barevné určení dle stavby), tř. požární odolnosti B-s1,d0 / kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě - pozice 710	kpl	1,000	7 896,00	7 896	
			Plný popis:					
100.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,000	680,00	680	
			Plný popis:					
101.	MP	R211032	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 - pozice SP25	metr	1,500	130,00	195	
			Plný popis:					
			VZT 13: Sání odpadního vzduchu i1				**22 630**	
102.	MP	R224103	spojka vnější SN 125 - pozice 24	kus	3,000	50,00	150	
			Plný popis:					
103.	MP	R222006	PRO přechod 160/125 - pozice 28	kus	3,000	150,00	450	
			Plný popis:					
104.	MP	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku - pozice 38	kus	2,000	230,00	460	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis						
105.	MP	R220005	OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	210,00	210	
		Plný popis						
106.	MP	R224106	spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	6,000	60,00	360	
		Plný popis						
107.	MP	R221109	OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/160 - pozice 67	kus	1,000	280,00	280	
		Plný popis						
108.	MP	VZT.09	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 166	kus	1,000	1 590,00	1 590	
		Plný popis						
109.	MP	VZT.10	Odtahová mřížka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 266	kus	3,000	1 890,00	5 670	
		Plný popis						
110.	MP	R224108	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	2,000	60,00	120	
		Plný popis						
111.	MP	R222009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	180,00	180	
		Plný popis						
112.	MP	VZT.11	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/200/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 276	kus	3,000	1 590,00	4 770	
		Plný popis						
113.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	350,00	350	
		Plný popis						
114.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	70,00	210	
		Plný popis						
115.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 86	kus	1,000	190,00	190	
		Plný popis						
116.	MP	R222011	PRO přechod 250/160 - pozice 87	kus	1,000	190,00	190	
		Plný popis						
117.	MP	R221120	OBJ Odbočka jednostrannná 90° 250/250 - pozice 88	kus	1,000	450,00	450	
		Plný popis						
118.	MP	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	1,000	2 330,00	2 330	
		Plný popis						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
119.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 800,00	1 800	
		Plný popis						
120.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (l=3 bm) - pozice T16	ks	4,000	410,00	1 640	
		Plný popis						
121.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (l=3 bm) - pozice T20	ks	1,000	550,00	550	
		Plný popis						
122.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,000	680,00	680	
		Plný popis						
			VZT 14: Ostatní				**8 086**	
123.	MP	VZT.12	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	32,40	32	
		Plný popis						
124.	MP	VZT.13	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	39,90	40	
		Plný popis						
125.	MP	VZT.14	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	41,30	41	
		Plný popis						
126.	MP	VZT.15	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	48,80	49	
		Plný popis						
127.	MP	VZT.16	Pružné uložení potrubí	kpl	1,000	400,00	400	
		Plný popis						
128.	MP	VZT.17	Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	2 400,00	2 400	
		Plný popis						
129.	MP	VZT.18	Komplexní Odzkoušení a zrpovoznění, zaregulování	kpl	2,000	2 200,00	4 400	
		Plný popis						
130.	MP	VZT.19	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	%	0,520	1 392,00	724	
		Plný popis						
			VZT 15: Stavební úpravy, demontáže				**27 948**	
131.	MP	VZT.21	Kopletní stavební úpravy - průrazy, dozdívání, izolování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
		Plný popis						
132.	MP	VZT.22	Kopletní stavební úpravy -podhledy a zákryty vč revizních otvorů	m2	7,250	1 196,00	8 671	
		Plný popis						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
133.	MP	VZT.23	Prostup střešní konstrukcí D3150, vč. průchodky, oplechodvání, asfaltování	kpl	1,000	2 620,00	2 620	
		Plný popis						
134.	MP	VZT.24	Provzdušňovací mezery, nebo mřížky do dveří - pozice 13	ks	9,000	573,00	5 157	
		Plný popis						
135.	MP	VZT.25	Demontáž stávajícího systému podtlakového větrání WC, šatny vč zapravení	kpl	2,000	4 000,00	8 000	
		Plný popis						
			VZT 16: Elektroinstalce				11 460	
136.	MP	VZT.26	El. prpojení dle podkladů -kompletní kabeláž - silno, slabo proud	kpl	1,000	9 960,00	9 960	
		Plný popis						
137.	MP	VZT.27	Revize a odzkoušení	kpl	1,000	1 500,00	1 500	
		Plný popis						
			VZT 02B: Část VZT 02B				216 976	
			VZT 01: Větrací jednotka				95 988	
138.	MP	VZT.01	Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 520m3/h - pozice 02B	kus	1,000	70 800,00	70 800	
		Plný popis	*Rovnotlaká větrací jednotka, podstropní provedení, rozměry 1290 x 930 x 370, 520m3/h, 160Pa, 170W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností vyšší než 85%, s*					
139.	MP	A160554	Integrovaný el. předehřívač 1300W předehřívač - pozice 3b	kus	1,000	5 700,00	5 700	
		Plný popis						
140.	MP	VZT.02	Zaústění odvodu kondezátu, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem - pozice Z1, Z2	kus	2,000	524,00	1 048	
		Plný popis						
141.	MP	A160530	SB5 - sada silenblok (4ks)	kpl	1,000	100,00	100	
		Plný popis						
142.	MP	A170130	Digitální, nástěnný regulátor - pozice 3a	kus	1,000	6 500,00	6 500	
		Plný popis						
143.	MP	A142330	ADS CO2-D kanálové čidlo CO2 (výstup 0-10V + kontakt) - pozice 04	kus	1,000	5 150,00	5 150	
		Plný popis						
144.	MP	VZT.03	Protipožární kouřové čidlo s kontaktním výstupem - pozice 05	kus	1,000	5 150,00	5 150	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis					
145.	MP	VZT.04	Pružné připojení jedntoky	ks	4,000	385,00	1 540	
			Plný popis					
			VZT 10: Sání čerstvého vzduchu e1				15 194	
146.	MP	VZT.05	Potrubní předfiltr tř. G4 - pozice 06	.	1,000	1 763,00	1 763	
			Plný popis					
147.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 800,00	1 800	
			Plný popis					
148.	MP	R162015	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník - pozice 805	kus	1,000	1 820,00	1 820	
			Plný popis					
149.	MP	R142032	SPF-S 350x350/o250 - sání přechod fasádní s klapkou a servopohonem CM24GL - pozice 806	kus	1,000	3 540,00	3 540	
			Plný popis					
150.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	2,000	350,00	700	
			Plný popis					
151.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	70,00	210	
			Plný popis					
152.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	3,000	680,00	2 040	
			Plný popis					
153.	MP	VZT.06	Izolace -minerální vata, tl 60mm vč překrytí	m2	9,000	369,00	3 321	
			Plný popis					
			VZT 11: Výfuk odpadního vzduchu i2				22 893	
154.	MP	R220109	OS koleno O 250/45 - pozice 82	kus	1,000	290,00	290	
			Plný popis					
155.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	4,000	70,00	280	
			Plný popis					
156.	MP	R226205	Zpětná klapka 250 - pozice 89	kus	2,000	330,00	660	
			Plný popis					
157.	MP	R221333	OBJ Odbočka jednostrannná 45° 250/250 - pozice 882	kus	1,000	580,00	580	
			Plný popis					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
158.	MP	VZT.31	Výfuková hlavice VHO D250 - pozice 820	ks	1,000	1 467,00	1 467	
		Plný popis						
159.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,000	680,00	680	
		Plný popis						
160.	MP	VZT.32	Zaústění odvodu kondezátu, koncový kryt D250, hadice, sifon s mechanickým uzávěrem - pozice Z2	kus	1,000	226,00	226	
		Plný popis						
161.	MP	R211032	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 - pozice SP25	metr	2,000	130,00	260	
		Plný popis						
162.	MP	VZT.33	Izolace -minerální vata, tl 60mm vč překrytí, vč plechování exteriér	m2	5,000	3 690,00	18 450	
		Plný popis						
			VZT 12: Přívod čerstvého vzduchu e2				14 656	
163.	MP	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	2,000	2 330,00	4 660	
		Plný popis						
164.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	350,00	350	
		Plný popis						
165.	MP	R220109	OS koleno O 250/45 - pozice 82	kus	2,000	290,00	580	
		Plný popis						
166.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	3,000	70,00	210	
		Plný popis						
167.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 85	kus	1,000	190,00	190	
		Plný popis						
168.	MP	VZT.08	Textilní vyústka s mykroperforací 180°, vč montážní soupravy , dle výkresové dokumentace - (barevné určení dle stavby), tř. požární odolnosti B-s1,d0 / kompletní dodávka, nutno prověřit rozměr na místě - pozice 710	kpl	1,000	7 896,00	7 896	
		Plný popis						
169.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	0,750	680,00	510	
		Plný popis						
170.	MP	R211032	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe O 254 - pozice SP25	metr	2,000	130,00	260	
		Plný popis						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			VZT 13: Sání odpadního vzduchu i1				22 470	
171.	MP	R224103	spojka vnější SN 125 - pozice 24	kus	1,000	50,00	50	
			Plný popis					
172.	MP	R222006	PRO přechod 160/125 - pozice 28	kus	1,000	150,00	150	
			Plný popis					
173.	MP	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku - pozice 38	kus	1,000	230,00	230	
			Plný popis					
174.	MP	R220005	OS koleno O 160/90 - pozice 60	kus	1,000	210,00	210	
			Plný popis					
175.	MP	R224106	spojka vnější SN 160 - pozice 61	kus	5,000	60,00	300	
			Plný popis					
176.	MP	R225005	D koncový kryt D 160 - pozice 601	kus	1,000	200,00	200	
			Plný popis					
177.	MP	VZT.09	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 166	kus	3,000	1 590,00	4 770	
			Plný popis					
178.	MP	VZT.10	Odtahová mřížka s regulací 1 325x75/160/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 266	kus	2,000	1 890,00	3 780	
			Plný popis					
179.	MP	R224108	spojka vnější SN 200 - pozice 71	kus	2,000	60,00	120	
			Plný popis					
180.	MP	R222009	PRO přechod 200/160 - pozice 77	kus	1,000	180,00	180	
			Plný popis					
181.	MP	VZT.11	Odtahová mřížka s regulací 1 225x75/200/R1 vč. regulace Ral dle stavby - pozice 276	kus	3,000	1 590,00	4 770	
			Plný popis					
182.	MP	R220009	OS koleno O 250/90 - pozice 80	kus	1,000	350,00	350	
			Plný popis					
183.	MP	R224110	spojka vnější SN 250 - pozice 81	kus	5,000	70,00	350	
			Plný popis					
184.	MP	R222012	PRO přechod 250/200 - pozice 86	kus	1,000	190,00	190	
			Plný popis					
185.	MP	R222011	PRO přechod 250/160 - pozice 87	kus	1,000	190,00	190	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis					
186.	MP	R221120	OBJ Odbočka jednostrannná 90° 250/250 - pozice 88	kus	1,000	450,00	450	
			Plný popis					
187.	MP	R 217125	Tlumič hluku 250/1000 ST - pozice 801	kus	1,000	2 330,00	2 330	
			Plný popis					
188.	MP	R 219125	Tlumič hluku 250/600 ST - pozice 802	kus	1,000	1 800,00	1 800	
			Plný popis					
189.	MP	R219160	Trouba SPIRO O 160 (l=3 bm) - pozice T16	ks	2,000	410,00	820	
			Plný popis					
190.	MP	R219200	Trouba SPIRO O 200 (l=3 bm) - pozice T20	ks	1,000	550,00	550	
			Plný popis					
191.	MP	R219250	Trouba SPIRO O 250 (l=3 bm) - pozice T25	ks	1,000	680,00	680	
			Plný popis					
			VZT 14: Ostatní				**8 086**	
192.	MP	VZT.12	Závěs kruhový vč. montáže pro D125	kpl	1,000	32,40	32	
			Plný popis					
193.	MP	VZT.13	Závěs kruhový vč. montáže pro D160	kpl	1,000	39,90	40	
			Plný popis					
194.	MP	VZT.14	Závěs kruhový vč. montáže pro D200	kpl	1,000	41,30	41	
			Plný popis					
195.	MP	VZT.15	Závěs kruhový vč. montáže pro D250	kpl	1,000	48,80	49	
			Plný popis					
196.	MP	VZT.16	Pružné uložení potrubí	kpl	1,000	400,00	400	
			Plný popis					
197.	MP	VZT.17	Doplňkový montážní a těsnící materiál	kpl	1,000	2 400,00	2 400	
			Plný popis					
198.	MP	VZT.18	Komplexní Odzkoušení a zrpovoznění, zaregulování	kpl	2,000	2 200,00	4 400	
			Plný popis					
199.	MP	VZT.19	Přesun hmot, stěhování, do výše max 3m	%	0,520	1 392,00	724	
			Plný popis					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			VZT 15: Stavební úpravy, demontáže				26 229	
200.	MP	VZT.21	Kopletní stavební úpravy - průrazy, dozdívání, izolování	kpl	1,000	3 500,00	3 500	
		Plný popis						
201.	MP	VZT.22	Kopletní stavební úpravy -podhledy a zákryty vč revizních otvorů	m2	7,250	1 196,00	8 671	
		Plný popis						
202.	MP	VZT.34	Prostup střešní konstrukcí D250, vč. průchodky, oplechodvání, asfaltování	kpl	1,000	2 620,00	2 620	
		Plný popis						
203.	MP	VZT.24	Provzdušňovací mezery, nebo mřížky do dveří	ks	6,000	573,00	3 438	
		Plný popis						
204.	MP	VZT.25	Demontáž stávajícího systému podtlakového větrání WC, šatny vč zapravení	kpl	2,000	4 000,00	8 000	
		Plný popis						
			VZT 16: Elektroinstalce				11 460	
205.	MP	VZT.26	El. prpojení dle podkladů -kompletní kabeláž - silno, slabo proud	kpl	1,000	9 960,00	9 960	
		Plný popis						
206.	MP	VZT.27	Revize a odzkoušení	kpl	1,000	1 500,00	1 500	
		Plný popis						
			ZTI: Zdravotechnické instalace				19 503	
			721: Vnitřní kanalizace				19 503	
207.	SP	ZTI_01	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Přímý kus / DN 110	m	2,132	525,00	1 119	
		Plný popis						
208.	SP	ZTI_02	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Přímý kus / DN 32	m	14,553	181,60	2 643	
		Plný popis						
209.	SP	ZTI_03	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Koleno 45° / DN 32	ks	19,000	127,00	2 413	
		Plný popis						
210.	SP	ZTI_04	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Koleno 45° / DN 50	ks	3,000	13,00	39	
		Plný popis						
211.	SP	ZTI_05	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Koleno 87,5° / DN 32	ks	9,000	62,10	559	
		Plný popis						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
212.	SP	ZTI_06	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Odbočka 45° / DN 32/32	ks	4,000	127,00	508	
		Plný popis						
213.	SP	ZTI_07	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - vsazení odbočky do litinového potrubí	ks	3,000	333,00	999	
		Plný popis						
214.	H	2224	POLO-KAL NG odbočka 110/50/45°	kus	3,000	484,00	1 452	
		Plný popis						
215.	H	2865	POLO-KAL NG přechod NG/litina - DN 110	kus	3,000	265,00	795	
		Plný popis						
216.	H	2852	POLO-KAL NG přechod litina/NG - DN 110	kus	3,000	265,00	795	
		Plný popis						
217.	SP	ZTI_08	Potrubí kanalizační z třívrstvého PP - Přechodová trubka / DN 50,32	ks	3,000	91,20	274	
		Plný popis						
218.	SP	ZTI_11	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu - PP/ABS / DN 32	ks	3,000	676,00	2 028	
		Plný popis						
219.	SP	ZTI_21	Zdravotechnické instalace - stavební přípomoce, začištění	ks	3,000	1 960,00	5 880	
		Plný popis						
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				13 500	
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**13 500**	
220.	ON	07.1	VRN	Kč	1,000	13 500,00	13 500	
		Plný popis						

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet