

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- PÓROBETONOVÁ PŘÍČKA (tl.100, 150mm)
- PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE PRO OBEZDÍVÁNÍ (tl.50, 75mm)
- SDK PŘEDSTĚNA PRO ZÁVĚSNÝ MODUL WC tl, 200mm, výška 1300mm

LEGENDA OTVORŮ

D1	PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/2100 mm
D2	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm SAMOZAVÍRAČ
D3	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 700/1970 mm KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ (20 mm), WC ZÁMEK NA STRANĚ DO KABINY HÁČEK VE VÝŠCE 1,6m
D4	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 700/1970 mm KŘÍDLO PODŘÍZNUTÉ (20 mm), DOZICKÝ ZÁMEK
O1	OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTVÍRAVÉ – SKLOPNÉ, 850x600mm VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ, VNĚJŠÍ PARAPET TITANZINEK
N1	NENOSNÝ PŘEKLAD YTONG – NEP 100-1250

LEGENDA VYBAVENÍ

a	VODOROVNÉ SKLOPNÉ MADLO VE VÝŠCE 800mm
b	NÁSTĚNNÉ PEVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800mm
c	TAHOVÉ SIGNÁLNÍ NOUZOVÉ TLAČÍTKO
d	TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ ALARMU
e	ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
f	VENTILÁTOR 310m3/hod S ČASOVÝM DOBĚHEM
g	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO NÁSTĚNNÝ
h	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY
i	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

NAD UMYVADLY ZRCADLA

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	CHODBA	3,85	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.02	ÚKLID	1,39	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.03	WC IMOBILNÍ	2,64	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.04	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,19	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.05	WC MUŽI	3,64	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.06	WC MUŽI	1,44	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.07	PŘEDSÍŇ ŽENY	5,94	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.08	WC ŽENY	1,44	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.09	WC ŽENY	1,63	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.10	WC ŽENY	1,63	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA

Celková plocha [m²]: 27,79

LEGENDA PROSTUPŮ PRO VZT POTRUBÍ

P1	PROSTUP V PŘÍČCE ø 120mm, OSA VE VÝŠCE +2,50m
P2	PROSTUP V PŘÍČCE ø 180mm, OSA VE VÝŠCE +2,50m
P3	PROSTUP STROPEM ø 220mm
P4	PROSTUP STROPEM ø 120mm
P5	PROSTUP V PŘÍČCE ø 120mm, OSA VE VÝŠCE +2,49m

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková

JKPO
Projektování pozemních staveb
Ing. Jaroslav Kůrka
Ing. Alena Kůrková
www.jkpo.cz
Školní 1038
43001 Chomutov
Tel. : 474 334400

MÚ	Chomutov	FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	DATUM	08/2017
AKCE	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KULISÁRNA, č.p. 552, Chomutov	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	6117
PROFESE	D.1.1 Architektonicko stavební část	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	Půdorys – nový stav	1:50	3.