



Řez schodištěm




Půdorys



Vytýčení schodiště:

| | x | y |
|---|------------|------------|
| 1 | 990 617,70 | 809 210,56 |
| 2 | 990 616,71 | 809 212,47 |
| 3 | 990 615,72 | 809 214,38 |
| 4 | 990 614,43 | 809 216,86 |
| 5 | 990 613,14 | 809 219,35 |

Schodiště s 5 rameny 3x160/300 šířky 2,5m.
Konstrukce pod schody z betonu C16/20 a C20/25 se ŠP podsypem.
Stupně z kamenných prvků 300/300mm v cementovém loži.
Mezipodesty – betonová dlažba, kostka nepravidelného tvaru.
Lemování na okraji betonovým obrubníkem 80/250mm v bet.loži.
U mezipodest zapuštěný, u schodů odraz 0–160mm.
Zábradlí ocel.trubka 51/4mm, zinkováno. Kotveno do bet.patek 350x350mm, hl.800mm.
Výška zábradlí 0,90m s příčnou příčí ve výšce 0,25m. Zábradlí po obou stranách.
Zábradlí musí splňovat ČSN 743305, ČSN 736110 a TP 186.

| | | | | |
|--|----------------|-------------|--|---------------|
| Investor: statutární město Chomutov 430 28 Chomutov Zborovská 4602 | | | ± 0,000 = | |
| Odpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval | | |
| | | | | |
| Oprávněná osoba kooperanta: | | | | |
| | | | číslo zakázky: | |
| Odpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval |  <div>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 tel./fax: 241 400 056, 777 280 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz webstele: www.kapatelier.cz</div> | |
| PAVEL ŠRYTR AUT.TECH | ING. M.RYSKOVÁ | | | |
| | | | | |
| stavba: Výstavba cyklistické stezky ulice Mýtná k.ú.Chomutov | | | formát | A4 x 6 |
| objekt: SO 101 - Komunikace, zpevněné plochy | | | číslo zakázky | 127314 |
| profese: . | | | stupeň dokumentace | DSP |
| obsah: Schodiště | | | datum 1.vydání | 08/2017 |
| název dig.souboru: | | | měřítko | 1:50 |
| datum revize: | | | číslo výkresu: | výtisk číslo: |
| číslo revize: | | | 5 | |