


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- (A) -demonť 3 ks keramických WC a 1 ks pisoáru
- (B) -demonť 6 ks umyvadel vč. 6 ks stojánkových směšovacích baterií
- (C) -demonť 4 ks vpusť a 6 ks nástěnných sprchových baterií
- (D) -odstranění keramického obkladu v celém sociálním zařízení-výška -1,8 m
- (E) -odstranění keramické dlažby v celém sociálním zařízení-plocha -10,4 m2
- (F) -výměna vypínačů - 6 ks
- (G) -výměna 7 ks stropních světel
- (H) -demonť dveřních 6 ks křídel 600/1970 včetně dřevěných prahů
- (I) -demonť dveřních 4 ks křídel 800/1970 včetně dřevěných prahů
- (J) -odstranění 2 ks boxů na papírové utěrky
- (K) -odstranění keramické dlažby v chodbě v ploše 17,6 m2
- (L) -odstranění keramické dlažby v místnostech šatny a sprch v ploše 17,6 m2
- (M) -odstranění keramického obkladu ve sprchách- výška 1,8 m
- (N) -výměna 7 ks stropních světel
- (O) -demonť hčků
- (P) -demonť schodišťového madla
- (Q) -demonť zásobníku na toaletní papír
- (R) -výměna mřížek stávajících radiátorů

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA	STĚNY,STROP	STROP
1.01	ŠATNA CHLAPCI	32,6	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OLEJOVÁ MALBA v. 1,8 m, MALBA	MALBA
1.02	SPRCHY CHLAPCI	4,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=2,2 m,MALBA	MALBA
1.03	PŘEDSÍŇ- UMYVÁRNA CHLAPCI	3,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.04	SPRCHY DÍVKY	2,1	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=2,2 m,MALBA	MALBA
1.05	SPRCHY DÍVKY	4,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=2,2 m,MALBA	MALBA
1.06	PŘEDSÍŇ- UMYVÁRNA DÍVKY	3,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.07	SPRCHY DÍVKY	2,1	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=2,2 m,MALBA	MALBA
1.08	ŠATNA DÍVKY	28,2	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OLEJOVÁ MALBA v. 1,8 m, MALBA	MALBA
1.09	CHODBA	20,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OLEJOVÁ MALBA v. 2,0 m, MALBA	MALBA
1.10	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	2,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.11	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - PISOÁR	1,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.12	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - WC	1,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.13	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PŘEDSÍŇ	2,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.14	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PISOÁR	1,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.15	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - WC	1,4	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLD V=1,5 m,MALBA	MALBA
1.16	ŠATNA	10,0	3,0	KOBEREC	MALBA	MALBA

Rozměry výrobků je potřeba ověřit na stavbě.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů,
které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem,
případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODP. PROJ. Ing. Šárka Pelcová	VYPRACOVAL Bc. M. Buchtová	KONTROLOVAL Ing. Šárka Pelcová	<div> Projektční kancelář Školní 365b, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov			FORMÁT	4x4A
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN TĚLOCVIČNY V BUDOVĚ ZŠ UL. ŠKOLNÍ 1480, CHOMUTOV			DATUM	04/2018
			ÚČEL	DUR+DSP
PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE			ČÍSLO ZAKÁZKY	2018024
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 1:50 D.1.3