

Investor:	MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov
Hlavní projektant:	PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS, s.r.o. Lazaretní 11a, 615 00 Brno Tel.: 548 525 991 Email: pzkagis@pzkagis.cz
Projektant části PD:	SUBTECH, s. r. o. Slovinská 29/693 612 00 Brno
Stavba:	Řešení prostoru rozária včetně altánu
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby
Inženýrský objekt:	D.5 - Osvětlení

ROZPOČTOVÁ ČÁST

Výkaz výměr

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Anna Schwarzová	Datum:	březen 2016	Autorizační razítko:
		Č. zakázky:	0808	
		Druh dok.:	DPS	
Vypracoval:	Brída Miroslav	Úroveň dok.:	FINAL	
		Formát:	1 A4	
Kontroloval:	Brída Miroslav	Číslo paré:	3	

Výkaz výměr - VO - městský park Chomutov - ALTÁN

Výpis materiálu je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Rozumí se, že v době konzultace se správcem sítě Veřejného osvětlení může dojít k úpravám některých položek a tím cenovému rozdílu.
4. Změny je nutno před zahájením prací konzultovat s investorem.
5. Zemní práce - základ stožáru dle standardu Technických sítí nebo dle výrobce

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací				0,00
B. Doprava dodávek (5 % z A)				0,00
C. Montáž				0,00
D. Demontáž				0,00
E. Materiál nosný délkový				0,00
F. Materiál nosný kusový				0,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)				0,00
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)				0,00
K. Materiál podružný (3 % z J)				0,00
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)				0,00
M. Zednické výpomoci (6 % z L)	0,25			0,00
N. Zemní práce				0,00
O. Nátěry				0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou				
předběžná obhlídka	1 h	0,00		0,00
nezměřitelné montážní práce	2 h	0,00		0,00
dozor	1 h	0,00		0,00
součet položky				0,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady				0,00
S. Revize	1 h	0,00	+	0,00

Nosný materiál

Název		Počet J	Cena	Celkem
<i>Poznámka: horní hrana svítidla je umístěna ve výšce 3m nad konečně upraveným terénem. Typ svítidla vybrán architektem zakázky</i>				
<i>svítidla - REX, s.r.o., Blansko:</i>				
Sloup Berlín 2 680mm	litinový sloup	2 ks	0,00	0,00
Lampa 4-boká	ocel, litina, sklo	2 ks	0,00	0,00
Světelný zdroj (70W) - typ dle Technických sítí		2 ks	0,00	0,00

PVC manžety		2 ks	0,00	0,00
Svorkovnice do stožáru pro kabel AYKY průřez 35mm ²		2 ks	0,00	0,00
Pojistková vložka	6A/gG	2 ks	0,00	0,00
Smršťovací kabelová záklopka		2 ks	0,00	0,00
Svorka pasek/drát	SR 3a	2 ks	0,00	0,00
Svorka pasek/pasek	SR 3b	2 ks	0,00	0,00
Zemní značka	kabelový označník	10 ks	0,00	0,00
Nátěr na zemnicí pásek		2 ks	0,00	0,00
Celkem				0,00

Délkový materiál

Název		Počet J	Cena	Celkem
Kabel I-AYKY-J	4x35	46 m	0,00	0,00
Kabel CYKY-J	3x 1.5	6 m	0,00	0,00
El.instal. trubka Kopoflex, KF09063, vnitřní pr.52mm		46 m	0,00	0,00
Zemnicí pasek	ZP 30x4	46 m	0,00	0,00
Drát 10	FeZn	2 m	0,00	0,00
Folie výstražná	22 cm	40 m	0,00	0,00
Celkem				0,00

Zemní práce

Název		Počet J	Cena	Celkem
<i>VO:</i>				
Doprava stožárů		2 h	0,00	0,00
Jeřáb vč. nakládky a pojezdu		1 h	0,00	0,00
Hutnění zasypaných kabelů a kynet		1 h	0,00	0,00
Vytyčení trasy	zastaveny	0,04 km	0,00	0,00
Výkop rýhy	50/70 zemina	4	40 m	0,00
Zához rýhy	50/70 zemina	4	40 m	0,00
Kabelové lože	písek 65/10	40 m	0,00	0,00
Úprava terénu		40 m ²	0,00	0,00
Jáma pro VO	strojní zemina	4	1,4 m ³	0,00
Kotevní blok osv. stožáru beton tř.B10		1,4 m ³	0,00	0,00
Odvoz zeminy	do 1 km	2 m ³	0,00	0,00
Celkem				0,00