


PŘÍČNÉ ŘEZY M 1 : 100



1 chodník D2-D-1-CH-PIII

zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM
ŠD	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		240 MM

2 drén

ŠD	ČSN 73 6126-1	500 MM
CELKEM :		500 MM

Pozn.: Použitá štěrkodrt' (ŠD) nebude obsahovat příměs hladkých, zaoblených nebo písčitých zrn.



vypracovala KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing. KOLLARČIKOVÁ	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV		
akce CHODNÍK + ODVODNĚNÍ V ULICI KAMENNÝ VRCH U č.p.5279-5280, CHOMUTOV <small>p.p.č.6023/4 k.ú. Chomutov I</small>			datum 05/2017	stupeň ohlášení stavby
			Formát 2 x A4	Číslo výkresu B.4.
část PŘÍČNÉ ŘEZY			Měřítko 1:100	