

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	CHODBA	3,85	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.02	ÚKLID	1,39	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.03	WC IMOBILNÍ	2,64	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.04	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,19	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.05	WC MUŽI	3,64	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.06	WC MUŽI	1,44	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.07	PŘEDSÍŇ ŽENY	5,94	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.08	WC ŽENY	1,44	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.09	WC ŽENY	1,63	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA
1.10	WC ŽENY	1,63	DLAŽBA	OBKLAD KERAMICKÝ	MALBA

Celková plocha [m²]: 27,79

Poznámka:

Svítidla budou uchycena na stropě.
Ovládání osvětlení je provedeno pomocí pohybových PIR čidel umístěných na stropě.
Napájení světelných okruhů je provedeno z rozváděče RP3.
Pro napájení světelných okruhů bude použit kabel typu CYKY–J 3x1,5.

Odtahové ventilátory budou napojeny z pohybových čidel kabelem typu CYKY–O 4x1,5.
Napájení průtokového ohřívače vody a el. přímotopů bude provedeno kabelem typu CYKY–J 3x2,5.
Kabel z rozvaděče RP3 k tahovému signálnímu nouzovému tlačítku bude typu CYKY–O 2x1,5.
Kabel k tlačítku pro zrušení alarmu bude typu CYKY–O 2x1,5.
Kabel k siréně s majáčkem bude typu CYKY–J 3x1,5.
Kabely budou uloženy pod omítkou.

Legenda:

–E01 – Interierové kruhové LED svítidlo 1x14W, krytí IP20, typ SPMP4KN190V1/350ND, výrobce MODUS
–V01 – Sirena s majáčkem 230V, max. 100dB, bílé záblesky
–M01 – Odtahový ventilátor 230V/19W
–M02 – Odtahový ventilátor 230V/39W
–B01 – Pohybové PIR čidlo stropní, 360 st.
–T01 – El. přímotop 230V, el. příkon je uveden na výkrese

Značení el. zařízení:

–E01/–F18 — označení vývodu v rozváděči RP3
└ typ el. zařízení dle legendy

PARÉ Č.

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
LIBOR SLAVÍK	LIBOR SLAVÍK

INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

LIBOR SLAVÍK
Projekční a inženýrská činnost
Borová 5138, 430 04 Chomutov
IČO: 04351789 DIČ: CZ8001152731
Tel.: +420 604 423 520

AKCE VÝSTAVBY
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
V OBJEKTU KULISÁRNA
č.p. 552, Chomutov

MÍSTO STAVBY	CHOMUTOV
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	09/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY	17091801

	MĚŘÍTKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
PŮDORYS - ELEKTRINSTALACE	1:50	D.1.4	E03	00

Tento dokument obsahuje chráněná data zhotovitele projektu. Kopírování a používání těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným souhlasem zhotovitele projektu (Autorský zákon).

formát (420 / 297 mm)