

Poznámka:

Napájení rozváděče RP3 je provedeno ze stávajícího rozvaděče RP3, který bude vyměněn za větší min. 2x12 modulů.
Do rozvaděče RP3 bude doplněn jistič PL7–B20/3.
Napájení rozvaděče RP3 je provedeno kabelem typu CYKY–J 5x4.
Kabel bude uložen v zázemí na povrchu v plastových elektroinstalačních lištách, v prostoru restaurace ve dvojité zdi.
Na sociálním zařízení bude kabel uložen pod omítkou.

Legenda:

RP1 – stávající rozvaděč (výměna za větší, min. 2x12 modulů)
RP3 – nový rozvaděč pro sociální zařízení (plastová rozvodnice pod omítku, 2x12 modulů)

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
LIBOR SLAVÍK	LIBOR SLAVÍK

INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

LIBOR SLAVÍK
Projekční a inženýrská činnost
Borová 5138, 430 04 Chomutov
IČO: 04351789 DIČ: CZ8001152731
Tel.: +420 604 423 520

AKCE VÝSTAVBY
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
V OBJEKTU KULISÁRNA
č.p. 552, Chomutov

MÍSTO STAVBY	CHOMUTOV
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	09/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY	17091801

	MĚŘÍTKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
PŮDORYS - NAPÁJENÍ ROZVADĚČE RP3	1:100	D.1.4	E02	00

Tento dokument obsahuje chráněná data zhotovitele projektu. Kopírování a používání těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným souhlasem zhotovitele projektu (Autorský zákon).

formát (420 / 297 mm)