


PŮDORYS 1.PP
NOVÝ STAV



TAB. MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	PODHLAD	POZN.
0.1	KOTELNA	9,3	BETON	VÁPENNÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ ŠTĚRKA	
0.2	SKLAD UHLÍ	13,4	BETON	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
0.3	SKLEP	14,7	BETON	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
0.4	SKLEP	15,1	BETON	VÁP. OM. / KÁMEN	VÁPENNÁ OMÍTKA	
0.5	CHODBA	4,2	BETON	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
0.6	SCHODIŠTĚ	3,3	KÁMEN	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	

LEGENDA SKLADEB:

- (Z2) – STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
– JEDNOSMĚRNÝ SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT
(impregnované řezivo 60mm x 8 min 50mm(na spěru min 80mm), po 800mm)
– CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl.10mm OPATŘENÁ PENETRAČNÍM NÁTĚREM
(připevněno distančními šrouby STĚN, mezera 100mm nad upraveným terénem)
– LEPIČÍ HMOTA
(mechanicky připevněno hmoždinkovými talířky s vruty)
– ŠTĚRKOVÁ HMOTA
– VÝZTUŽNÁ SÍTOVINA
– PODKLADNÍ NÁTĚR
– DEKORATIVNÍ OMÍTKA KAMINKOVÁ MARMOLIT
- (Z3) – STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
– ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
– ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH
– NOPOVÁ FÓLIE HDPE (ukončení pod dřevěným roštem)
– SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
DRENAŽNÍ SYSTÉM
– STAVEBNÍ KAMENIVO FRAKCE 16–22 (KAČÍREK)
– FLEXI DRENÁŽ PVC– U DN 100
– REVIZNÍ ŠACHTA PVC–U
- (Z4) – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
– PENETRAČNÍ NÁTĚR
– LEPIČÍ HMOTA
– EXPANDOVANÝ POLYSTYREN ŠEDÝ GRAFITOVÝ tl.120mm
– VÝZTUŽNÁ SÍTOVINA
– ŠTUKOVÁ ŠTĚRKA tl.3 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO SMÍŠENÉ TL. 500mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE (TYP A SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY)

LEGENDA ZNAČEK:

- (OK) NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM RAL 7016 – ANTRACITOVÁ
- (PE) VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, SILA STĚNÝ 0,75mm
**DĚLKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- (PI) VNITŘNÍ PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET Z PVC S DEKORAČNÍ PVC FÓLII
**DĚLKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- (tč) TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA

SINGS			
vypracoval	kreslil	odpovědný projektant	SINGS projekční ateliér, s.r.o.
Bc. Slívová J.	HP 1050C	Ing. Lesák Stanislav	Skoupova ul. 1059/22
kraj	obec	investor	430 01 Chomutov
ÚSTECKÝ	HORA SVATÉHO SEBETIÁNA	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	tel. : 474 626 074
			e-mail : sings@sings.cz
akce	Realizace úsporných opatření správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Sv. Sebestiána č.p.90		datum
	k.u. Hora Svatého Sebestiána		08/2017
výkres	PŮDORYS - NOVÝ STAV 1.PP - PBŘ		stupeň
			DPŠ
			změna
			1.1.1.9.
			formát
			6 x A4
			mřížka
			1 : 50

PŮDORYS 3.NP
NOVÝ STAV





LEGENDA SKLADEB:

- Z1 – STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
– LEPIČÍ HMOTA
– EXPANDOVANÝ POLYSTYREN ŠEDÝ GRAFITOVÝ tl.140mm
– STĚRKOVÁ HMOTA
– VÝZTUŽNÁ SIŤOVINA
– PODKLADNÍ NÁTĚR
– SILIKÁTOVÁ OMÍTKA tl.3mm
** POD PLECHOVOU KRYTINU BUDE POUŽITA FOLIE DHV (třída těsnosti DHV min.5)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | |
|--|--|
| | NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ tl.500 |
| | NOSNÉ ZDIVO VNITŘNÍ – KOMINOVÉ |
| | NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ tl.300 |
| | ZDIVO VNITŘNÍ tl.230 |
| | ZDIVO VNITŘNÍ tl.150 |
| | VNITŘNÍ PŘÍČKY tl.100 |
| | NOVA TEPELNÁ IZOLACE (TYP A SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY) |
| | DOZDÍVKY OKENNÍCH OTVORŮ |

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVÁVANÉ |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE (OKNA, PARAPETY,) |

LEGENDA ZNAČEK:

- | | |
|----|--|
| ok | NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU RAL 7016 – ANTRACITOVÁ |
| pe | VENKOVNÍ OKENNÍ PÁRAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU RAL 7016 – ANTRACITOVÁ
"DELKU I ŠÍŘKU PÁRAPETU JE NUTNO OVĚRIT PRIMO NA STAVBĚ" |
| pi | VNITŘNÍ PLASTOVÝ KOMÚROVKOVÝ PÁRAPET Z PVC S DEKORAČNÍ PVC FÓLIÍ
"DELKU I ŠÍŘKU PÁRAPETU JE NUTNO OVĚRIT PRIMO NA STAVBĚ" |
| os | OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU VÝVĚJNÁČOVU NA SOUSEDNÍ STŘECHU
"DELKU I ŠÍŘKU PÁRAPETU JE NUTNO OVĚRIT PRIMO NA STAVBĚ"
"PO PLEDCHOVÁNÍ KRYTINU BUDĚ POUŽITA FÓLIE DĚV (tloušťka dHv min.5)" |

TAB. MÍSTNOSTI

Č.	ŮČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	PODHLAD	POZN.
1.10	SCHOŇŠITĚ	8,7	KOBEREC	VÁPENÁ, OMITKA	VÁPENÁ, OMITKA	
3.1	CHOBOA	4,44	KOBEREC		SDK	
3.2	SKLAD	7,17	KOBEREC	VÁPENÁ, OMITKA	SDK	
3.3	POKOJ	37,98	KOBEREC	VÁPENÁ, OMITKA	SDK	
3.4	SKLAD	5,12	KOBEREC	VÁPENÁ, OMITKA	SDK	
3.5	MEZIPATRO	1,5	KOBEREC	VÁPENÁ, OMITKA	SDK	

