


PŮDORYS 1.NP  
NOVÝ STAV



TAB. MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	PODHLLED	POZN.
1.1	ZÁDVEŘÍ	11,9	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	1
1.2	ŠATNA	3,6	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
1.3	CHODBA	4,5	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	1
1.4	WC	1,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	VÁPENNÁ OMITKA	
1.5	CHODBA	4,5	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	1
1.6	KOUPELNA	6,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	VÁPENNÁ OMITKA	
1.7	ZASEDACÍ MÍSTNOST	30,3	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
1.8	ARCHIV	15,0	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	
1.9	KUCHYŇ	11,0	PVC	KERAMICKÝ OKLAD	VÁPENNÁ OMITKA	
1.10	SCHODIŠTĚ		KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA	VÁPENNÁ OMITKA	

POZN. 1 – DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ v. 1100mm

LEGENDA SKLADEB:

- (Z1) – STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO  
– LEPIČÍ HMOTA  
– EXPANDOVANÝ POLYSTYRENI ŠEDÝ GRAFITOVÝ tl.140mm  
– STĚRKOVÁ HMOTA  
– VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA  
– PODKLADNÍ NÁTĚR  
– SILIKÁTOVÁ OMITKA tl.3mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ tl.500  
NOSNÉ ZDIVO VNITŘNÍ – KOMINOVÉ  
NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ tl.300  
ZDIVO VNITŘNÍ tl.230  
ZDIVO VNITŘNÍ tl.150  
VNITŘNÍ PŘÍČKY tl.100  
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE (TYP A SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY)  
DOZDÍVKY OKENNÍCH OTVORŮ

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVÁVANÉ  
NOVÉ KONSTRUKCE (OKNA, PARAPETY,...)

LEGENDA ZNAČEK:

- OK – NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM RAL 7016 – ANTRACITOVÁ  
PE – VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET POZINK., ANTRACITOVÝ, SILA STĚNY 2 mm  
\*\*DELKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
PI – VNITŘNÍ PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET Z PVC S PVC FÓLIÍ  
\*\*DELKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ

<b>SINGS</b>			
vypracoval	kreslil	odpovědný projektant	SINGS projekční ateliér,s.r.o.
Bc. Slívová J.	HP 1050C	Ing. Lesák Stanislav	Skrupova ul. 1059/22
kraj	obec	investor	430 01 Chomutov
ÚSTECKÝ	HORA SVATÉHO SEBASTIÁNA	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	tel. : 474 626 074
			e-mail : sings@sings.cz
akce	Realizace úsporných opatření správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Sv. Sebestiána č.p.90		datum
			08/2017
			stupeň
			dps
			změna
			1.1.10.
výkres	PŮDORYS - NOVÝ STAV 1.NP- PBŘ		formát
			6 x A4
			měřítko
			1 : 50