


PŮDORYS 2.NP
NOVÝ STAV



TAB. MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉD	POZN.
1.10	SCHODIŠTĚ	7,8	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.1	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.2	CHODBA	3,7	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.3	KOUPELNA	5,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.4	KANCELÁŘ	15,6	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.5	KANCELÁŘ	15,0	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.6	KANCELÁŘ	12,9	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.7	KANCELÁŘ	7,7	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.8	CHODBA	5,1	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	

LEGENDA SKLADEB:

- (Z1) – STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
– LEPIČI HMOTA
– EXPAKOVANÝ POLYSTYRENN ŠEDÝ GRAFITOVÝ tl.140mm
– STĚRKOVÁ HMOTA
– VÝZTUŽNÁ SÍŤOVNA
– PODKLADNÍ NÁTĚR
– SILIKÁTOVÁ OMÍTKA tl.3mm
** POD PLECHOVOU KRYTINU BUDE POUŽITA FOLIE DHV (trída těsnosti DHV min.5)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ tl.500
NOSNÉ ZDIVO VNITŘNÍ – KOMINOVÉ
NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ tl.300
ZDIVO VNITŘNÍ tl.230
ZDIVO VNITŘNÍ tl.150
VNITŘNÍ PŘÍČKY tl.100
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE (TYP A SPECIFIKACE VIZ. JEDNOTLIVÉ SKLADBY)
DOZDÍVKY OKENNÍCH OTVORŮ

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVÁVANÉ
NOVÉ KONSTRUKCE (OKNA, PARAPETY...)

LEGENDA ZNAČEK:

- (OK) NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU RAL 7016 – ANTRACITOVÁ
(PE) VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU RAL 7016 – ANTRACITOVÁ
**DĚLKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
(PI) VNITŘNÍ PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET Z PVC S DEKORAČNÍ PVC FÓLIÍ
**DĚLKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
(OS) OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU VÝCHÝVAJÍCÍHO NAD SOUSEDNÍ STŘECHU
BUDE PROVEDENO NOVOU PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINOU
**DĚLKU I ŠÍRKU PARAPETU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

SINGS			
vypracoval	kreslil	odpovědný projektant	SINGS projekční ateliér,s.r.o.
Bc. Slívová J.	HP 1050C	Ing. Lesák Stanislav	Skroupova ul. 1059/22
Kraj ÚSTECKÝ	obec HORA SVATÉHO SEBETIÁNA	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	430 01 Chomutov
akce Realizace úsporných opatření správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Sv. Sebestiána č.p.90		datum 07/2017	stupeň DPS
k.u. Hora Svatého Sebestiána		formát 6 x A4	změna užívání
výkres PŮDORYS - NOVÝ STAV 2.NP - PBŘ		mříčko 1 : 50	číslo výkresu D.1.1.11