


PŮVODNÍ KAMENNÝ SOKL ODSTRANĚN



TAB. MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
	ZADVEŘÍ	11,9
	ŠATNA	3,6
	CHODBA	4,5
	WC	1,2
	CHODBA	4,5
	KOUPELNA	6,8
	ZASEDACÍ MÍSTNOST	30,3
	ARCHIV	15,0
	KUCHYŇ	11,0
	SCHODIŠTĚ	

**LEGENDA:**

— Přívodní potrubí

--- Zpětné potrubí

**POZNÁMKA:**

- Někdyované rozmněry potrubí jsou Cuø15
- Desková otopná tělesa osazena termostatickou hlaví
- Potrubí vedené stěnou a podlahou izolovat MIRELON (TUBEX) tl. 15mm
- Potrubí vedené mezi venkovní a vnitřní jednotkou izolovat HT ARMAFLEX tl. 25mm

VYPRACOVAL:  Ing. Robert KARLÍK PROJEKTANT V OBORU VYTÁPĚNÍ IČO: 672 15 181		Projekce vytápění, alternativní zdroje energie  Kolek 11, 431 32 Kolek tel.: 606 614 393	
INVESTOR  Statutární město Chomutov Zbrovská 4602, Chomutov	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL  Ing. Robert KARLÍK	DATUM  08/2017	
MÍSTO STAVBY Hora Sv. Šebestiána č.p. 90, 431 82		STUPEŇ DPS + změna užívání	
AKCE Realizace úsporných opatření na objektu správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Svatého Šebestiána č.p. 90			MĚŘÍTKO  1:50
NÁZEV VÝKRESU  Půdorys 1.NP			Č. VÝKR.  2