


PŮDORYS STŘECHY
NOVÝ STAV




LEGENDA SKLADEB:

- (Z5) – VRCHNÍ ASFALTOVÝ PÁS S BŘIDLICHÝM POSYPEM
- SAMOLEPIČÍ ASFALTOVÝ PÁS
- SPÁDOVÉ KLÍNY ESP 100S tl. 180–330mm ,ve spádu 3%
- SAMOLEPIČÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU AL VLOŽKOU
- DŘEVOSPĚTOVÉ DESKY P+D tl.22 mm
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘOPU
- * PŮVODNÍ SKLADBU PLOCHÉ STŘECHY NUTNĚ ODSTRANIT
- **STABILIZACE MECHANICKÝM KOTVENÍM (KOTVY, TELESKOPY)

LEGENDA ZNAČEK:

- (ok) NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU RAL 7016 – ANTRACITOVÁ
- (sk1) NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – TABULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- (sk2) NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – ASFALTOVÉ SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY A MINERÁLNÍM POSYPEM
- (SO) STŘEŠNÍ OKNO VELUX FK06
- (SV) STŘEŠNÍ VÝLEZ 600x600mm
- (VZ) VZT
- (o8) OPLECHOVÁNÍ ŠTITU VYČNÍVAJÍCÍHO NAD SOUSEDNÍ STŘECHU
BUDE PROVEDENO NOVOU PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINOU
PŘÍPRAVENOU NA DŘEVĚNÝ ROST (řezivo 70x70mm po 800mm)
**DĚLKU I ŠÍRKU JE NUTNO OVĚŘIT PRIMO NA STAVBĚ
** POD PLECHOVOU KRYTINU BUDE POUŽITA FOLIE DHV (trída těsnosti DHV min.5)

			
vypracoval	kreslil	odpovědný projektant	SINGS projekční ateliér, s.r.o.
Bc. Slívová J.	HP 1050C	Ing. Lesák Stanislav	Skrupova ul. 1059/22
kraj	obec	investor	430 01 Chomutov
ÚSTECKÝ	HORA SVATÉHO SEBETIÁNA	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz
akce	Realizace úsporných opatření správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Sv. Sebestiána č.p.90		datum 08/2017
k.ú. Hora Svatého Sebestiána			
výkres	PŮDORYS - NOVÝ STAV STŘECHA - PBR		stupeň 1 dps změna užívání číslo výkresu D.1.1.13
			formát 6 x A4
			měřítko 1:50