



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA SKLADEB STĚN:

- (SO1) OMÍTKA VÁPENNÁ tl. 15mm
OMÍTKA VÁPENNÁ tl.15
- (SO3) OMÍTKA VÁPENNÁ tl. 15mm
OP 290/140/65 tl.20mm
OMÍTKA VÁPENNÁ tl.15
- (SN1) POLSTNÁ HYDROIZOLACE tl. 0,14 mm
DŘEVĚNÁ PRKNA tl. 24mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY tl.200mm
PAROZÁBRANA tl.0,15 mm
SÁDKOKARTON PODHED 12,5mm

LEGENDA SKLADEB PODLAH:

- (PD1) KOBEREČ tl.5mm
DŘEVĚNÁ PRKNA tl.15mm
SVÁŘA UPLETÁ tl.10mm
DŘEVĚNÉ TRÁMY tl. 100mm
ZAKLOP –DŘEVĚNÁ PRKNA tl.15mm + RAKOS
OMÍTKA VÁPENCEMENTOVÁ tl.15mm
- (PD2) KERAMICKÁ DLAŽBA tl.20mm
BETONOVÁ MAZANINA tl.50mm
ŽELEZOBETONOVÝ STŘOP tl.150mm
- (PD3) KERAMICKÁ DLAŽBA tl.20mm
BETONOVÁ MAZANINA tl.50mm
BETON ZE SVÁŘEVY tl.100mm
IPA ASFALTOVÝ PÁS tl. 5,0 mm
PODKLADNÍ BETON tl.150 mm
- (SCH1) PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
POLSTNÁ HYDROIZOLACE tl. 0,15mm
DŘEVĚNÁ PRKNA tl. 24mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY tl.200mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
SÁDKOKARTON PODHED 12,5mm
- (SCH2) ASFALTOVÉ PÁSY
DŘEVĚNÁ PRKNA tl.15mm
SVÁŘA UPLETÁ tl.10mm
DŘEVĚNÉ TRÁMY tl. 100mm
ZAKLOP –DŘEVĚNÁ PRKNA tl.15mm + RAKOS
OMÍTKA VÁPENCEMENTOVÁ tl.15mm

vyráběcí		odborný projektant		SYNGS projektová a.s.	
Ing. Sivoň J.	HP 1050C	Ing. Lesk Štěpán	Stavopavla ul. 1059/22		
OSTEVÝ	HORA SVĚTLO	STAVOPAVLA	430 01 Chomutov		
	SEBESTIČNÁ	CHOMUTOV	tel.: 474 626 074		
			e-mail: syngs@syngs.cz		
Realizace úspěšných opatření Společnosti Hory Světlo Chomutov, Hory Sv. Sebestiána č.p.90		datum		stavba	
Kd. Hory Světlo, Sebestiána		08/2017		zpracoval	
SYNGS		6 x A4		D.1.1.9	
SYNGS		1:50			