

## **Technická zpráva**

### **Úvod:**

Na základě objednávky byl vypracován projekt na opravu sociálních zařízení a šaten u tělocvičny na základní škole č.p.1480 ve Školní ulici v Chomutově

V projektu se řeší opravy stávajících sociálních zařízení a šaten pro děti.

V dotčených místnostech se budou provádět výměny podlah, keramických obkladů, dveřních křídel, vyspravení zárubní a oprava radiátorů.

Dále se provedou výměny všech zařizovacích předmětů: WC, pisoáru, umyvadel a sprch včetně všech baterií.

Provede se i vyrovnání a vyspravení povrchů stěn, rohů a okolí zárubní, ochranné kryty rohů, nové olejové malby, nátěry přírodních trubek k radiátorům, výměna stropních svítidel a vypínačů. Viditelné rozvody kanalizace a vody budou zakryty SDK.

Po dokončení prací se provede výmalba a úklid.

## **VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI**

### **BOURACÍ PRÁCE:**

- demontáž 3 ks keramických WC a 1 ks pisoáru
- demontáž 6 ks umyvadel vč. 6 ks stojánkových směšovacích baterií
- demontáž 4 ks vpustí a 6 ks nástěnných sprchových baterií
- odstranění keramického obkladu v celém sociálním zařízení-výška -1,8 m
- odstranění keramické dlažby v celém sociálním zařízení-plocha -10,4 m<sup>2</sup>
- výměna vypínačů - 6 ks
- výměna 7 ks stropních světel
- demontáž dveřních 6 ks křídel 600/1970 včetně dřevěných prahů
- demontáž dveřních 4 ks křídel 800/1970 včetně dřevěných prahů
- odstranění 2 ks boxů na papírové utěrky
- odstranění keramické dlažby v chodbě v ploše 17,6 m<sup>2</sup>
- odstranění keramické dlažby v místnostech šatny a sprch v ploše 17,6 m<sup>2</sup>
- odstranění keramického obkladu ve sprchách- výška 1,8 m
- výměna 7 ks stropních světel
- demontáž háčků
- demontáž schodišťového madla
- demontáž zásobníku na toaletní papír
- výměna mřížek stávajících radiátorů

### **STAVEBNÍ ÚPRAVY:**

- bude provedeno vyspravení poničených stěn, rohů a okolo zárubní
- nové keramické protiskluzové dlažby
- olejový omyvatelný nátěr v.1,8 m a v. 2,0 m
- provedení nového keramického obkladu do výšky do výšky 2,0 a 2,2 m
- ochranné kryty rohů zdí - 20ks
- zaplntování rozvodů vody SDK deskami
- interiérové laminátové plné dveře 800/1970 - 4ks pravé, 1ks levé  
zvýšená odolnost proti mechanickému poškození  
včetně kování, prahu a vyspravení a natření kovové zárubně
- interiérové laminátové plné dveře 600/1970 - 3ks pravé, 3ks levé  
zvýšená odolnost proti mechanickému poškození  
včetně kování, prahu a vyspravení a natření kovové zárubně
- nové dřevěné madlo - 2ks

**VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ:**

- lišty s háčky dl. 4m - 2ks, 2m - 2ks, dl. 1m - 6ks
- nástěnné háčky - věšák - 10ks
- šatní lavice, dřevěný sedák, ocelová konstrukce 1200/430 - 12ks
- plastový pedálový odpadkový koš - 9ks
- osazení nového vypínače na světlo - 6ks
- doplnění vrchní mřížky radiátoru - 6ks
- plastový kryt 300/200- 2ks
- osazení nových zářivkových svítidel - 7ks
- osazení nových svítidel - typ SMO 40+32 OP E - 7ks
- plastové krytky 100/100 - 6ks
- zrcadla-6ks-500x350 mm v rámečcích se zabroušenými hranami nad umyvadly
- dávkovače mýdla-6 ks
- držák toaletního papíru-plastový-5 ks
- zásobník na papírové utěrky-2 ks
- toaletní štětka na WC - 4 ks