VÝKRES ZÁKLADŮ
PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ



POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.
PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÉ PASY C 12/15 XO TL. 50 mm
ZÁKLADOVÉ PASY BETON C 16/20 XC2
PODKLADNÍ BETON. DESKA BETON C 25/30 XC2
+ KARI SÍŤ 6/100 x 6/100 mm
PŘI DOLNÍM I HORNÍM POVRCHU DESKY, KRYTÍ 40mm U SPODNÍHO POVRCHU, 25 mm U HORNÍHO POVRCHU. DISTANČNÍ TĚLÍSKA A KOZLÍKY DLE ČSN.
V ZÁKLADECH JE ZEMNÍČ VIZ. VÝKRESY SLOŽKA ELEKTRO, PROSTUPY VIZ VÝKRESY PROFESÍ.
NOVÉ ZÁKLADY BUDOU OD STÁVAJÍCÍCH ODDĚLENY DILATACÍ XPS TL.20mm.

SKLADBA P2

- Keramická dlažba 15mm
- BET. MAZANINA tl. 65mm + KARISÍŤ 6/150x6/150
- Polystyrénové desky EPS 100 S tl. 20 mm
- Hydroizolace
- Podkladní betonová deska C25/30 XC2 + 2 x KARI síť 6,0/100 x 6,0/100 u obou povrchů, krytí 40 mm při dolním a 25 mm při horním – tl. 150 mm
- Geotextile
- Štěrkopískový podsyp hutněný (drenážní vrstva) – tl. 150 mm
- Rostlý terén

ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA ETAPY :

- [ ] I.ETAPA
- [ ] II.ETAPA

C			
B			
A			
označení	změna	datum	podpis

ved. proj.	projektant	kreslil
ing.M.Šteřka	ing.arch.Rychtářková	ing.Jan Tažký

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Mezanovská 2/2006, 430 03 Chomutov, Chomutov 2
www.mezanovska.cz

investor: MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU na st.p.č. 4069/11, k.ú.Chomutov I.

datum	02/2018
č. zak.	01–18
formát	12xA4
stupeň	DSP
měřítko: 1:50	č.výkresu: A.06

NAVRŽENÝ STAV – VÝKRES ZÁKLADŮ