



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Zadavatel: Zoopark Chomutov, p.o.
Se sídlem: Chomutov, Přemyslova 259, PSČ 430 01
Jednající: Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace
IČ: 00379719

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“

Systémové číslo VZ: **P19V00000016**

Zoopark Chomutov, p.o., jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vám sděluje následující vysvětlení k dotazům doručených dne 11. 3. 2019 k uvedené zakázce.

Vysvětlující informace č. 2:

Dotaz č. 1

Jaká je průměrná tloušťka vrstvy (v mm/m²) stříkaného betonu u výše uvedené položky?

Dotaz č. 2

Jaká je spotřeba výztuže (v tunách) na 1m² u téže položky?

Odpověď zadavatele:

Oba dotazy byly zaslány projektantovi a následně uveřejňujeme jeho odpověď:

Položka je dána v rozpočtu jako komplet z důvodu, že je umělý břeh brán jako umělecké dílo a tudíž nejde přesně stanovit tonáž na m² v TZ je přesně specifikována skladba: Jako nosná konstrukce vymletého břehu bude sloužit část stávající opěrné zdi, do které budou vetknuty výztužné pruty V12 a na ně bude navařena vytvarovaná kari síť 6/100x100. Na Kari síť bude připevněno pozinkované šestihranné pletivo 13mm které bude opatřeno stříkaným betonem, pevnostní třída C25/30 xc4. Beton bude barven, strukturován a patinován dle přání investora. Cenu je potřeba stanovit na základě vlastních zkušeností nebo poptávky subdodavatelů.

Projektant dále uvádí pomocnou informaci pro výpočet umělého břehu:

- 1) Průměrná tloušťka vrstvy je cca 5cm betonu
- 2) Přibližná váha V12 je cca 4kg/m² a Kari 6/100 je 5,5 kg/m²

Zadavatel doporučuje uchazečům o zakázku pečlivě zvážit výši ceny za 1 m² umělého břehu, kde je nutné vyhodnotit nejen použitý materiál, ale i pracnost při tvarování a zhotovování umělého břehu.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Dotaz č. 3

Existuje omezení maximální hmotnosti pro nákladní vozidla, která budou na místo zavážet materiál?
Pokud ano, jaká je maximální hmotnost.

Odpověď zadavatele:

Maximální hmotnost pro komunikace v areálu zooparku není známá, dle zkušenosti s vlastním provozem požadujeme nepřekračovat hmotnost aut s nákladem nad 10 tun. Na místo mezideponie materiálu předpokládáme, že budou zajíždět auta s vyšší hmotností.

Dotaz č. 4

Budou v areálu lesoparku vymezeny pro budoucího zhotovitele místa pro zřízení zařízení staveniště a mezideponii materiálů? Pokud ano, v jaké budou vzdálenosti od staveniště?

Odpověď zadavatele:

Prostor pro zřízení staveniště bude vybrán v místě stavby po dohodě se zhotovitelem, pro mezideponii materiálu jsme vybrali místo za Selským statkem. Přikládáme mapu se zákresem mezideponie materiálu a trasy vjezdu dopravy ke stavbě. Mohou se použít obě vyznačené trasy, z prostoru mezideponie je dojezd na místo stavby v obou případech cca 500 m.

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719

S pozdravem

Ivana Procházková
úsek veřejných zakázek
Tel.: +420 777 783 893
E-mail: prochazkova@zoopark.cz