

stávající dopravní značení:

A – posun o 6,60m

B – na stejném místě, v průběhu stavby lze po dohodě posunout vlevo nebo vpravo k chodníčku

nové dopravní značení:

A 7b	Zpomalovací práh
B 1	Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
B 2	Zákaz vjezdu všech vozidel
B 20a	Nejvyšší dovolená rychlost, zde: 30km/h
B 24a	Zákaz odbočování vpravo
IP 2	Zpomalovací práh
IP 4b	Jednosměrný provoz
IP 10a	Slepá pozemní komunikace
IP 12	Vyhrazené parkoviště
E 8d	Úsek platnosti
E 13	Text, zde: MIMO DRŽITELE KARET ZTP
V 10a	Stání podélné
V 10b	Stání kolmé
V 10c	Stání šikmé
V 10d	Parkovací pruh
V 10f	Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
V 12c	Zákaz zastavení
V 13	Šikmé rovnoběžné čáry

Informační tabule

IP12 Vyhrazené parkoviště

POZN.1: ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY V MÍSTECH VSTUPŮ DO VOZOVKY JSOU SESTROJENÉ DLE ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, TAB.17. JEDNÁ SE O ROZHLEDOVOU VZDÁLENOST NA ČEKACÍ PLOCHU PRO NÁVRHOVOU RYCHLOST 30km/h. DLE TABULKY 17 TATO HODNOTA ČINÍ 30,00M.
POZN.2: ROZHLED V MÍSTĚ NAPOJENÍ KOMUNIKACE VEDOUCÍ PODÉL PANELOVÉHO DOMU JE SESTROJENÝ JAKO SKUTEČNÝ ROZHLED. JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ. VJEZD NA KOMUNIKACI JE POVOLENÝ POUZE DOPRAVNÍ OBSLUZE. NOVĚ JSOU VE VZDÁLENOSTI 8,50M OD NAPOJENÍ NAVRŽENÁ 3 KOLMÁ VYHRAZENÁ PARKOVACÍ MÍSTA, U KTERÝCH SE NEPŘEDPOKLÁDÁ VYSOKÁ INTENZITA PROVOZU. SKUTEČNÝ ROZHLED PRO ODBOČENÍ VPRAVO MÁ HODNOTU 30,00M. SKUTEČNÝ ROZHLED PRO ODBOČENÍ VLEVO, KTERÉ NEPŘEDPOKLADÁME, PROTOŽE ULICE JE JEDNOSMĚRNÁ, MÁ HODNOTU 38,00M.

Pozn.: Stávající dopravní značení zůstane na původním místě.

SINGS

vypracoval: KOLLARČÍKOVÁ	kreslil: HP 1050 C	odpovědný projektant: Ing.KOLLARČÍKOVÁ	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz
kraj: ÚSTECKÝ	obec: CHOMUTOV	investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	
akce: NOVOSTAVBA PARKOVIŠTĚ KAMENNÝ VRCH k.ú. Chomutov I			datum: 12/2018; stupeň: DRS; formát: 8 x A4; číslo výkresu: D.1.1.2.g
výkres: D.1.1. Komunikace a zpevněné plochy — DOPRAVNÍ ZNAČKY			měřítko: 1:500