

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP


ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	ÚPRAVY POVRCHŮ	
			PODLAHA	STĚNY A STROP
1.01	VSTUP	17,83	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA
1.02	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	15,62	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA
1.03	WC	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,1m
1.04	REHABILITACE	14,48	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA, NÁTER NA SDK KOBERCOVÁ LIŠTA PO OBVODĚ
1.05a	WC INVALIDE+ŽENY/KLIENTI	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,1m
1.05b	PŘEDSÍŇ WC	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,1m
1.05c	WC MUŽI/KLIENTI	7,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,1m
1.06	ŠATNA DENNÍ STACIONÁŘ	4,96	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA, SDK PODHLED
1.06a	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	13,33	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA, SDK PODHLED
1.07	DENNÍ STACIONÁŘ – DĚTI	50,64	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA, SDK PODHLED
1.19	STIMULAČNÍ MÍSTNOST	26,23	KOBEREC	VÁPENNÁ OMITKA, SDK PODHLED
1.20	SKLAD	8,23	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA
1.21	VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	40,68	LINOLEUM	VÁPENNÁ OMITKA
1.22	ÚKLID	2,00	KER. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
1.23	TECHNOLOGIE	2,90	KER. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,1m
1.24	PŘEDSÍŇ	3,00	KER. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Z ŽELEZOBETONOVÝC PANELŮ)
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE, VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE)
- ZATEPLENÍ FASÁDY STYREXON
- TL. 100mm

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ

- PŘÍČKOVKY YTONG
- TL. PŘÍČKY 100mm
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM 80m3/hod
- VÝMĚNA DVEŘNÍCH VÝPLNĚ – ZA BEZPRAHOVÉ



DOMOV PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková	
MÚ		Chomutov	FORMÁT	
INVESTOR		Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov	DATUM	
AKCE		REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘ. DENNÍHO STAC. DOZP, Písečná 5176, Chomutov	STUPEŇ	
PROFESE		D.1.1 Architektonicko stavební část	Č. ZAKÁZKY	
OBSAH		Půdorys 1.NP – nový stav	MĚŘÍTKO	
			1:100	
			3.	